陕西讯东建设工程有限公司华阴项目部华州区瓜坡镇“1·27”一般触电事故调查报告

来源：华州区发改局　发布时间：2025-04-10 14:48

2025年1月27日15时35分许，陕西讯东建设工程有限公司华阴项目部在渭南市华州区瓜坡镇湾惠村马泉庙河组南部山坡拓展业务时发生一起触电事故，造成一人死亡，直接经济损失约200万元。

事故发生后，渭南市华州区委、区政府领导高度重视，分别作出重要批示。渭南市华州区安全生产委员会办公室下发了督办通知书（渭华安办督字〔2025〕1号）要求严查事故原因，严肃追究事故责任单位和责任人责任，深刻吸取事故教训。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，经渭南市华州区人民政府批准同意，2025年3月3日，成立由区发改局牵头，瓜坡镇政府、总工会、区发改局、区应急局、公安华州分局、省应急管理厅专家库两名专家等部门组成的“1·27”伤亡事故调查组，开展事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。经调查认定，华州区瓜坡镇马泉村庙河组“1·27”伤亡事故是一起一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

事故单位：陕西讯东建设工程有限公司（以下简称“讯东公司”）。

讯东公司成立于2019年04月11日，统一社会信用代码91610104MA6WN9JD4T，法定代表人印涌，注册地址为西安经济技术开发区西安雨润星雨华府小区4号楼1单元1403室。主要经营一般项目：金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；新材料技术推广服务；建筑物清洁服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品零售；工程管理服务；建筑工程用机械销售；电子产品销售；非金属矿及制品销售；电线、电缆经营；房屋拆迁服务；专用设备修理；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；土壤环境污染防治服务；工业工程设计服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；电气设备修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；光伏发电设备租赁；普通机械设备安装服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；人防工程防护设备安装；地质灾害治理工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；公路管理与养护；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；特种设备安装改造修理；路基路面养护作业；建筑智能化系统设计；舞台工程施工；电气安装服务。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）事故发生经过

2025年1月24日，讯东公司华阴项目部经理孙效建，安排杨建厂（死者）和赵扎牢到华州区瓜坡镇马泉村拓展业务，勘察地形。


2025年1月27日杨建厂与赵扎牢一同到华州区瓜坡镇马泉村庙河组南部山坡勘察地形。14时左右，两人开始上山，因下雪导致上行路不好走，杨建厂走在前，赵扎牢落在后边，两人拉开距离。在行走途中，杨建厂因路滑不慎摔倒，在摔倒过程中下意识拽拉树枝，导致有积雪且潮湿的树木倾斜触碰到带电线路。15时30分许，赵扎牢走到事故发生地附近，看到杨建厂背对着他，手里抓着树枝，身上衣服冒烟，趴在距离他约20米的地方。由于山顶信号不好，赵扎牢赶紧下山求救，在下山过程中碰到了张平，请求帮忙拨打急救电话，张平立即拨打了120和119救援电话。由于道路结冰，救援人员无法乘车，只能步行前往。16时50分，区消防救援大队、华州区极光救援队、120、区应急管理局、瓜坡镇派出所等相关部门工作人员先后到达事发地开展救援。

（三）事故现场情况

事故地点位于陕西省渭南市华州区瓜坡镇马泉村庙河组南部山坡西侧，山峰距地面75米高，坡度为35千瓦·时，面向西南侧山脊小道上，小道积雪结冰，通行困难，周边有倒塌树木，东侧为垂直高度50米断崖，临近有带电线路，线路侧方有自然生长的树木，树上有明显积雪、树枝潮湿。死亡人员面朝地面由东向西。



事故现场照片



事故现场平面示意图

（四）人员伤亡及经济损失情况

1.死亡人员情况

杨建厂，男，汉族，1970年7月27日生，家庭地址：陕西省华阴市五方乡大城村十组，身份证号：61058219****10。

2.直接经济损失

经核定，此次事故直接经济损失约200万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.事故信息报送情况

2025年1月27日15时30分许，赵扎牢走到事故发生地附近，看到杨建厂背对着他，手里抓着树枝，身上衣服冒烟，趴在距离他约20米的地方。由于山顶信号不好，赵扎牢赶紧下山求救，在下山过程中碰到了张平，请求帮忙拨打急救电话，15点36分，张平立即拨打了120和119救援电话。区消防救援大队大队长陈凯安排立即出警的同时，向区应急管理局、区政府进行了电话汇报。

2.华州区信息报送情况

2025年1月27日16时59分，区应急管理局向渭南市应急管理局指挥中心进行了初步汇报，分别于1月27日22时23分，1月28日11时23分、12时27分、18时31分进行了续报和终报。

（二）事故现场应急处置情况

2025年1月27日16时50分，区消防救援大队、华州区极光救援队、120、区应急管理局、瓜坡镇派出所等相关部门工作人员先后到达事发地开展救援。

区政府分管副区长带领区发改局、市公安局华州分局、区应急管理局相关领导立即赶往瓜坡镇湾惠村，成立事故救援领导小组现场指挥救援工作。20时16分，由于天黑路滑，山坡积雪较厚，气温骤降，被困人员周边电网还存在漏电等风险，为避免救援期间发生次生事故，经现场救援领导小组研究决定，暂停救援行动并要求1月28日7时开展救援。1月28日8点40分左右，完成两端电源隔离，挂接地线，消除现场再次触电风险。9点22分左右，区消防救援大队发现被困人

员；10点03分救援结束，经现场医护人员确认，触电人员杨建厂已无生命体征，现场宣告死亡。

（三）医疗救治及善后情况

1.医疗救治情况

事故发生后，1月28日9点22分左右，区消防救援大队发现被困人员，10点03分救援结束，经现场医护人员确认，触电人员已死亡。

2.善后处置情况

1月28日上午，渭南市华州区政府分管副区长主持召开事故调查处置工作会议，区发改局、市公安局华州分局、区应急管理局等部门相关领导参加了会议。决定成立“1·27”事故调查处置工作领导小组，下设事故调查、善后处置、舆情管控、信访维稳四个工作组，组织开展善后处置、事故调查、舆情管控等工作。讯东公司成立了以项目经理为主的善后工作领导小组，对接死亡人员的家属，目前，已与死者家属达成赔偿协议，2月4日上午安葬结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，华州区政府及有关部门高度重视，领导干部靠前指挥，救援队伍行动迅速，及时组织开展救援和善后处置工作。讯东公司采取了一系列措施，积极开展善后处置等工作。讯东公司未及时向应急局报告事故信息，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二章第九条相关规定，构成事故信息迟报。

三、事故原因分析

（一）直接原因

讯东公司华阴项目部员工杨建厂在开展业务拓展工作勘察地形时不慎触电导致身亡。

（二）间接原因

1.讯东公司未落实企业安全生产主体责任。

（1）安全生产教育培训不到位，未制定本单位的安全教育培训计划，未规范开展三级安全教育，未建立安全教育和培训档案，员工安全意识差，安全技能水平低，未制定安全生产管理规章制度和安全操作规程。

（2）讯东公司华阴项目部安全管理不规范，员工对野外作业安全防范意识淡漠，对存在的危险因素未进行辨识和防护。

2.因恶劣天气导致树木积雪且潮湿，拉拽后触碰到带电线路放电。

四、责任单位存在的主要问题

讯东公司未严格落实安全生产主体责任，未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，安全生产管理制度不健全，隐患排查治理、安全生产检查不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据对事故原因的分析，依据有关法律法规规定，对事故责任单位、责任人提出如下处理意见：

建议给予行政处罚的人员和单位

1.建议免予行政处罚的人员（1人）

杨建厂（已在事故中死亡），男，汉族,55岁,讯东公司华阴项目部员工。对可能存在具有重大风险的野外工作环境危险性认识不足，安全意识淡薄，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，故不予责任追究。

2.建议事故单位内部处理的人员（2人）

曹博，男，汉族，48岁，2022年6月份被讯东公司管理层口头任命担任华阴项目部安全员。担任安全员职务期间，未经考核合格获取相应资格证书，未有效落实日常安全管理制度，未开展三级安全教育，对一线从业员工安全教育培训只限于口头监督，未有效监督员工的劳动防护和违章操作，对事故发生负有管理责任，建议讯东公司给予内部严肃处理。

孙效建，男，汉族，38岁,讯东公司华阴项目部经理。担任项目经理期间，未制定安全生产教育培训计划，未组织参与应急演练，未按公司规定安排负责人

带领工人外出作业，对事故发生负有管理责任，建议讯东公司给予内部严肃处理。

上述人员处理结果报区应急管理局和区发展改革局备案。

3.建议给予行政处罚的人员（1人）

印涌，男，汉族，45岁，讯东公司法人。未认真履行工作职责，未对员工开展安全生产教育，未组织制定单位安全生产规章制度，未组织制定应急演练，对事故发生负有主要管理责任，建议由渭南市华州区应急管理局依法对其进行行政处罚。

4.建议给予行政处罚的单位

讯东公司。未严格落实安全生产主体责任，未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，安全生产管理制度不健全，隐患排查治理、安全生产检查不到位。未按规定时限向政府有关部门报告事故信息，存在迟报行为，对事故发生负主要责任，建议由渭南市华州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定，依法给予行政处罚。

六、事故整改及防范措施

1.讯东公司应加强对各项目部的安全管理工作，切实落实安全生产主体责任，牢固树立红线意识，有效落实全员安全生产责任制，完善企业安全生产责任体系、规章制度、操作规程和风险管控等工作，签订《安全生产责任书》，明确从管理层到一线员工的职责。

2.华阴项目部应立即制定安全生产管理规章制度和安全操作规程，建立并落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强特种作业人员资格审查，按照“一人一档”要求建立员工培训档案，如实记录安全生产教育和培训情况。全面抓好安全管理、防范、监督、检查措施的落实，杜绝各类事故发生。

3.华阴项目部应加强员工的安全生产教育培训，针对事故暴露的薄弱环节开展专项培训，提高作业人员风险辨识能力，强化员工安全意识，督促员工正确佩

戴和使用劳动防护用品，并结合实际编制应急预案，加强应急救援演练，确保响应及时有效，提高应急救援处置能力，严禁盲目施救。

陕西讯东建设工程有限公司华阴项目部

华州区瓜坡镇“1·27”事故调查组

2025年3月21日

关于我们 | 网站声明 | 网站地图

渭南市华州区人民政府办公室主办 渭南市华州区融媒体中心承办

联系电话：0913-4711105 运维电话：0913-2467070 邮编：714100

办公地址：陕西省渭南市华州区古郑路中段融媒体中心801室

陕ICP备16004253号-2