中山神湾外沙村南部组团垃圾处理基地
“6·21”一般坍塌事故调查报告

编制单位：中山神湾外沙村南部组团垃圾处理基地

“6·21”

一般坍塌事故调查组

编制时间：2025年9月20日

2025年6月21日上午10时左右，中山市神湾镇外沙村南部组团垃圾处理基地中山市广业龙澄环保有限公司5号炉反应塔发生一起坍塌致一人死亡的事故。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，中山市人民政府批准成立了由中山市应急管理局牵头，市城市管理和综合执法局、公安局、总工会，以及神湾镇等有关单位组成的中山神湾外沙村南部组团垃圾处理基地“6·21”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），开展相关的事故调查工作，并邀请市纪委监委派员参加。

经调查认定，中山神湾外沙村南部组团垃圾处理基地“6·21”一般坍塌事故是一起因生产经营单位未落实安全生产主体责任造成的生产安全责任事故。

事故调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对事故单位及有关责任人员的处理建议和整改措施，现将事故有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）相关单位、个人情况

1.委托检修单位：中山市广业龙澄环保有限公司，统一社会信用代码： 91442000684455718U，法定代表人：李某，类型： 有限责任公司(港澳台法人独资)，住所：中山市神湾镇外沙村南部组团垃圾处理基地第一栋，经营范围： 一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；热力生产和供应。（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

2.检修单位：湖南湘安运维科技有限公司，统一社会信用代码： 91430111MA4RQGFA1A，法定代表人：刘某某，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：长沙市雨花区圭塘街道体院路446号湘安嘉园4#1901-1910号，经营范围：工程技术、环保新型复合材料的研发；建筑智能化建设工程软件开发；建筑工程机械与设备经营租赁；建筑材料销售；运行维护服务；市政设施管理；城市综合管廊的运营管理、维护管理 ；建筑物电力系统安装；管道和设备安装；通信线路和设备的安装；智能化安装工程服务；消防设施工程专业承包；机电设备、起重设备、建筑钢结构、预制构件工程、大型设备的安装服务；电梯安装工程服务；水处理设备的安装；承装（承修、承试）电力设施；锅炉的安装；压力容器的安装；压力管道的安装；石油化工设备的安装；建筑节能改造施工；城市固体废弃物处理场的建设。（未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、

虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.劳务分包单位：湖北朝赢建筑有限公司，统一社会信用代码：91420106MABNX6D90H，法定代表人：殷某，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：武昌区中南路街宝通寺路28号百瑞景中央生活区四期11栋1单元13层2室，经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程设计；人防工程设计；文物保护工程设计；地质灾害治理工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；对外承包工程；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；渔港渔船泊位建设；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

湖北朝赢建筑有限公司有武汉市城乡建设局核发的《建筑业企业施工劳务备案证书》和湖北省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》。

法定代表人：殷某，性别：女，居民身份证号码：**********，户籍地址：武汉市汉阳区**********。

4.事故死亡人员

曾某某，性别：男，居民身份证号码：**********，户籍地址：湖南省冷水江市**********，系湖北朝赢建筑有限公司工人。

（二）涉事工程合同签订情况

2025年2月26日，中山市广业龙澄环保有限公司与湖南湘安运维科技有限公司签订了《2025年度锅炉和尾气系统施工工程清包工服务合同》，湖南湘安运维科技有限公司与湖北朝赢建筑有限公司签订了《2025年度锅炉及尾气系统施工工程劳务分包合同》。

二、事故发生经过

湖南湘安运维科技有限公司与中山市广业龙澄环保有限公司签订合同后，与湖北朝赢建筑有限公司签订了劳务分包合同，并在2025年5月安排工人在中山市神湾镇外沙村南部组团垃圾处理基地中山市广业龙澄环保有限公司内施工，施工工人为湖北朝赢建筑有限公司工人。2025年6月21日上午，湖北朝赢建筑有限公司施工班组在5号炉反应塔清灰，李某甲、曾某某、杨某在反应塔的清灰口清灰，上午10时左右，在清灰的过程中，曾某某钻进反应塔的清灰口，李某甲在旁边阻止，但曾某某说没事，自行进入了反应塔里面，进入几秒后，反应塔

的炉灰发生崩塌，将曾某某掩埋，李某甲和杨某呼叫周围人员，并扒开反应塔下的炉灰救人，约10分钟左右，曾某某被救出，现场进行心肺复苏，120的医生后来也到场抢救，最终抢救无效死亡。发生事故时，湖北朝赢建筑有限公司现场管理人员潘某某在5号炉反应塔下面，不在清灰口所在的平台位置。

施工作业前，湖南湘安运维科技有限公司对曾某某进行了安全教育培训，中山市广业龙澄环保有限公司对曾某某等人进行了安全技术交底。

三、事故原因分析

（一）直接原因

曾某某违反安全技术交底的安全要求，擅自进入5号炉反应塔内部，被崩塌的炉灰掩埋致死。

（二）生产经营单位未落实安全生产职责情况

1.湖北朝赢建筑有限公司存在未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患（曾某某擅自进入5号炉反应塔内部清灰）。

2.湖北朝赢建筑有限公司法定代表人殷某，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患（曾某某擅自进入5号炉反应塔内部清灰）。

3.湖南湘安运维科技有限公司安全管理存在漏洞，对现场突发的违规作业风险估计不足，未做好反应塔内部清灰的安全生产工作统一协调、管理。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

经调查认定，湖北朝赢建筑有限公司未认真落实安全生产主体责任，导致事故发生，对事故的发生负有责任，是事故责任单位。为吸取教训，教育和惩戒有关事故责任单位，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，建议对中山神湾外沙村南部组团垃圾处理基地“6·21”一般坍塌事故的事故单位和有关责任人作出如下处理:

对事故有关责任人员和责任单位的行政处理建议

（一）湖北朝赢建筑有限公司存在未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患（曾某某擅自进入5号炉反应塔内部清灰），违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，导致事故发生，对事故发生负有责任。建议由神湾镇人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项及《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》对湖北朝赢建筑有限公司对事故负有责任的违法行为进行行政处罚。

（二）湖北朝赢建筑有限公司法定代表人殷某，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患（曾某某擅自进入5号炉反应塔内部清灰），违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项规定，对事故负有责任。建议由神湾镇人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项及《生产安全事故报告和调查处理

条例》《生产安全事故罚款处罚规定》对殷某对事故负有责任的违法行为进行行政处罚。

（三）湖南湘安运维科技有限公司安全管理存在漏洞，对现场突发的违规作业风险估计不足，未做好反应塔内部清灰的安全生产工作统一协调、管理，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定，建议由神湾镇人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》对其违法行为依法处理。

五、事故整改和防范措施

（一）落实安全生产责任，确保安全生产形势稳定

属地党委、政府要严格落实安全生产责任制，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实一岗双责管理责任有效防范和坚决遏制重特大事故，防范各类事故的发生，确保安全生产形势稳定。

（二）落实属地监管职责，与行业主管部门做好日常监管

中山市生活垃圾处理管理中心要落实行业领域的安全监管工作，与属地职能部门明确职责分工，通报隐患情况，确保日常监管的落实和事故隐患的及时整改，形成监管合力，筑牢生活垃圾处理安全防线。

（三）生活垃圾处理基地的各企业要落实主体责任

生活垃圾处理基地各相关企业要按照安全生产法的要求，落实安全生产的主体责任。对外包的检修工程，要明确承包主体的安全生产条件和要求，严格审查总包方是否存在违法分包、

违法转包的行为，对合法的劳务分包行为，要明确现场安全生产管理人员，总包方要派出现场安全生产管理人员协调检修、施工过程中的管理，不得以包代管，一包了事。

中山神湾外沙村南部组团垃圾处理基地

“6·21”一般坍塌事故调查组

2025年9月20日