生产安全事故调查报告

青浦白鹤上海鹤洋工贸有限公司“5.23”机械伤害一般事故调查报告

上海市青浦区人民政府事故调查组

2023年7月20日

目 录

一、事故概况.....- 1 -
二、事故基本情况.....- 1 -
（一）事故发生单位和相关单位概况.....- 1 -
（二）事故发生单位安全管理情况.....- 2 -
（三）事故发生经过.....- 3 -
（四）人员伤亡情况和直接经济损失.....- 3 -
三、事故应急处置和评估情况.....- 3 -
（一）应急救援情况.....- 3 -
（二）救治善后情况.....- 4 -
（三）事故应急处置评估.....- 4 -
四、事故原因分析.....- 4 -
（一）直接原因分析.....- 4 -
（二）勘察鉴定情况.....- 4 -
（三）间接原因分析.....- 4 -
五、有关责任单位存在的主要问题和处理建议.....- 5 -
六、事故整改和防范措施.....- 5 -
七、附件.....- 6 -

一、事故概况

2023年5月23日上午，上海市青浦区外青松公路2657号上海鹤洋工贸有限公司处，一名行人(陆某娥,女，上海人，87岁)进入货梯间捡拾垃圾时，被下降的货梯挤压致死。事故造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》和《上海市青浦区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》等有关法律法规和规范性文件规定,区应急管理局会同上海市公安局青浦分局、区总工会、白鹤镇人民政府成立青浦白鹤上海鹤洋工贸有限公司“5.23”机械伤害一般事故调查组(以下简称事故调查组)。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘查、调查取证综合分析等工作，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，青浦白鹤上海鹤洋工贸有限公司“5.23”机械伤害一般事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位和相关单位概况

上海鹤洋工贸有限公司(以下简称鹤洋公司)。统一社会信用代码:91310118607551O957,成立于1995年6月8日,住所:上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层D区776室,法定

代表人：韩全荣，注册资本：人民50万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：销售五金交电、机械设备、汽车配件、建材、装潢材料、厨房用品、卫生洁具、金属材料（除专控）、日用百货、办公设备、家具。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）事故发生经过

2023年5月23日上午，上海市青浦区外青松公路2657号上海鹤洋工贸有限公司处，陆某娥进入无人看护的设备间内捡拾垃圾时，被下降的货梯挤压致死。至下午14时30分许，韩全荣携维保人员前往该货梯检修时发现陆某娥躺在货梯间底部，立即拨打110报警。

（三）人员伤亡情况和直接经济损失

1.人员伤亡情况

事故导致1人死亡。

死者信息：陆某娥，女，上海人，87岁，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX。

2.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，截止至目前，核定事故造成直接经济损失约为53.5万元。

三、事故应急处置和评估情况

（一）应急救援情况

事故发生时，未有人发现事故情况，至下午14时30分许韩全荣发现事故现场后，立即拨打110报警，经120及刑队法

医现场判断陆某娥已死亡。

（二）救治善后情况

2023年5月27日，涉事单位与死者家属经沟通协商，签订调解协议，死者遗体于5月28日在青浦区殡仪馆火化。

（三）事故应急处置评估

本次事故发生后，事故单位在发现事故情况后主动上报，联动中心传达准确，相关部门到场及时。事故应急处置信息传达流畅，防控措施妥当，善后处置妥善，事故应急处置到位。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

升降机使用时挤压到底部人员，直接导致事故发生。

（二）勘察鉴定情况

1.技术鉴定情况

复旦大学上海医学院司法鉴定中心对陆某娥进行尸表检验，出具《复旦大学上海医学院司法鉴定中心司法鉴定书》（复医[2023]病鉴字第370号），鉴定意见为：陆某娥所检见损伤符合压砸伤特点，其死因符合钝性暴力挤压致胸部闭合性损伤合并机械性窒息。

2.监控勘察情况

经调阅2023年5月23日道口监控视频，2023年5月23日上午9时01分，陆某娥走进事发设备间，至14时30分，监控未看到陆某娥走出该设备间。

（三）间接原因分析

1.升降机安全防护措施不到位。升降机安全门、层门设置

不到位，升降平台井道底部未设置安全防护措施。

2.升降机安全操作规程落实不到位。未能制止其他人员进入升降作业平台通道底部；升降机使用时未在目的地楼层操作，观察运行情况。

3.安全管理不到位。鹤洋公司对出租场所统一协调、管理不到位，日常安全管理薄弱；未采取技术、管理措施，消除出租场所内的事故隐患。

五、有关责任单位存在的主要问题和处理建议

（一）有关责任人员和责任单位的主要问题

1.上海鹤洋工贸有限公司，未对升降平台采取有效的安全防护措施；对本单位出租的生产经营场所统一协调、管理不到位；未采取技术、管理措施，及时消除事故隐患，对事故发生负有管理责任。

2.韩全荣，男，群众，上海鹤洋工贸有限公司法定代表人未严格落实本单位安全生产规章制度和安全操作规程；未及时消除事故隐患，对事故发生负有管理责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

建议区应急局依法给予上海鹤洋工贸有限公司行政处罚。

建议区应急局依法给予韩全荣个人行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取事故教训，全面梳理安全管理体系

各单位要深刻吸取事故教训，建立健全本单位安全生产规章制度和安全操作规程，确保本单位生产经营行为有章可依，有规可循。切实落实安全生产主体责任，抓实安全管理人

员及作业人员安全生产教育培训、安全交底，确保作业人员具备岗位必要的安全意识和安全操作技能。

（二）做深做实现场管理，落实安全生产规章制度

各单位应当严格落实本单位安全生产主体责任，强化作业现场安全管理工作，做好生产经营活动计划和管理，落实现场安全管理措施，有力夯实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强现场检查巡查，通过技术、管理、教育措施，及时发现并消除生产安全事故隐患，谨防事故发生。

七、附件

（一）调查组人员名单

（二）司法鉴定意见书