辽宁省沈阳新康监狱扩建项目“6·28”车辆伤害一般事故调查报告

2022年6月28日，辽宁省监狱管理局沈阳新康监狱扩建项目干警备勤楼地库，发生一起车辆伤害事故，致1名工人死亡，直接经济损失约140万元。

事故发生后，区应急管理局、城市建设局、市公安局于洪分局等有关部门人员立即赶赴现场，组织救援和事故调查工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，经于洪区人民政府授权，成立了由区应急管理局任组长单位，区城市建设局、市公安局于洪分局、区总工会等有关单位组成的事故调查组，依法开展事故调查。同时，聘请相关工程专家，对事故进行现场勘验、分析。 事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、专家论证等方式，查明了事故发生经过和原因，评估了事故应急救援情况，认定了事故性质。

一、工程情况

1.工程概况。辽宁省沈阳新康监狱扩建项目，位于沈阳市于洪区马三家镇育新路2号。事故点位为辽宁省新康监狱扩建工程项目干警备勤楼人防车库坡道底部，E-1/E交2-3轴。目前该人防地下室已完成主体结构施工，正在进行消防，通风，内墙抹灰施工。

2.施工工艺。人防建施-01 室内工程做法：

内墙 1：

1）白色防霉防潮，擦洗涂料(防水型)

2）3 厚 1:2.5 水泥砂浆抹光

3）12 厚 1:3 水泥砂浆打底压实赶平

4）砖墙基层（如遇混凝土墙刷界面处理剂）

内墙 2：

1）12 厚矿棉吸声板（阻燃型）面层，用建筑胶粘贴

2）5 厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆找平

3）8 厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆打底

4）砖墙基层（如遇混凝土墙刷界面处理剂）

对应上述图纸做法，施工工艺流程如下：基层处理→界面处理剂→墙面浇水浸润→找规矩、做灰饼→做护角→墙面冲筋→抹底层砂浆→抹面层砂浆→装修饰面做法。

二、有关单位及工程管理情况

1.工程建设单位。辽宁省监狱管理局通过公开招标程序，确定了沈阳市新康监狱扩建项目施工总承包单位中国建筑一局（集团）有限公司、工程监理单位成都交大工程建设集团有限公司。

2020 年 6 月 30 日，辽宁省监狱管理局与成都交大工程建设集团有限公司签订《辽宁省沈阳新康监狱扩建工程项目全过程管理（含监理）合同》。

2020 年 12 月 27 日，辽宁省监狱管理局与中国建筑一局（集团）有限公司签订该项目建设工程施工合同。

2021 年 5 月 10 日，沈阳市城乡建设局核发辽宁省沈阳新康监狱扩建工程《建筑工程施工许可 证》，编号：210101202105100101。

2.施工单位。中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称中建一局），有限责任公司，经营范围：施工总承包；专业承包；工程项目管理；工程技术咨询；工程技术培训；工程技术服务；城市园林绿化设计；技术开发；销售建筑材料、机械设备；建筑设备租赁；物业管理；出租办公用房、出租商业用房；信息咨询；热力供应；货物进出口；代理进出口；技术进出口；工程勘察；工程设计。建筑业企业资质证书编号：D211065596，有效期至 2022 年 12 月 31 日，建筑装修装饰工程专业承包壹级，环保工程专业承包壹级，建筑机电安装工程专业承包壹级，地基基础工程专业承包壹级，石油化工工程专业承包壹级，安全生产许可证编号：（京）JZ 安许可证字〔2019〕100257,有效期至 2022 年 10 月 13 日。

3.有关劳务分包单位。辽宁海博建筑劳务有限公司（以下简称辽宁海博），有限责任公司（自然人独资）， 经营范围：建筑劳务分包:房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、通信工程、机电工程、地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、建筑防水

防腐保温工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、模板脚手架工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程、园林绿化工程、桥梁工程、隧道工程、管道安装工程、铁路工程施工;机械设备租赁;建筑材料、装饰材料销售。建筑业企业资质证书编号:D321126505,有效期至2024年12月10日,安全生产许可证编号:（辽）JZ安许可证字〔2020〕016053-1/2，有效期至2023年12月8日。辽宁海博作为劳务分包单位之一，负责主体结构、二次结构工程施工劳务。

4.工程监理单位。成都交大工程建设集团有限公司 ，有限责任公司，经营范围：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；物业管理；消防技术服务；建设工程监理；水利工程建设监理；建设工程设计；建设工程施工；房地产开发经营；建设工程质量检测；建设工程勘察。工程监理资质证书编号：E151001083-4/4 ，有效期至2025年4月22日，资质等级为工程监理综合资质。

三、工程管理情况

（一）建设单位。辽宁省监狱管理局通过公开招标程序，确定了沈阳市新康监狱扩建项目施工总承包单位中国建筑一局（集团）有限公司、工程监理单位成都交大工程建设集团有限公司。

2020 年6 月30 日，辽宁省监狱管理局与成都交大工程建设集团有限公司签订《辽宁省沈阳新康监狱扩建工程项目全过程管理（含监理）合同》。

2020 年12 月27 日，辽宁省监狱管理局与中国建筑一局（集团）有限公司签订该项目建设工程施工合同。

2021 年5 月10 日，沈阳市城乡建设局核发辽宁省沈阳新康监狱扩建工程《建筑工程施工许可 证》，编号：210101202105100101。

（二）总承包单位。2021 年7 月16 日，中国建筑一局（集团）有限公司和辽宁海博建筑劳务有限公司签订了《沈阳新康监狱扩建工程项目建设工程劳务（专业）分包合同二次结构工程》。

2021 年4 月30 日，中国建筑一局（集团）有限公司向辽宁省监狱管理局和成都交大工程建设集团有限公司报送辽宁海博建筑劳务有限公司资格报审表，分别于 2021 年5 月8 日和 2021 年5 月8 日通过审核。中建一局制定了《对分包方管理制度》，对辽宁海博的安全环境、文明施工和技术质量管理提出明确要求。

2021 年 1 月 15 日，中建一局完成项目管理机构人员资质收集编制工作，报监理方，并通过监理方审核。

2021 年7 月17 日，中建一局制定《内墙抹灰专项施工方案》；同年 9 月19 日、监理方审批通过该方案。

2022 年 3 月 15 日，中建一局项目安全总监杜永刚对分包单位劳务负责人郭某林进行安全技术交底。4 月 19 日、6 月 10 日，中建一局安全管理人员分别对新进场抹灰班组程某桥、佟某成等施工人员进行三级教育培训；2022 年 6 月 28 日开始对沈阳新康监狱干警备勤楼地库进行抹灰施工。

（三）劳务分包单位。2021 年 4 月 26 日，辽宁海博建筑劳务有限公司向总承包方提交分包单位资格报审表，包括辽宁海博公司管理架构《辽宁海博建筑劳务有限公司主要成员表》，配备相关管理人员，并根据合同约定按甲方编制的安全管理制度进行安全管理，配合甲方落实三级教育、培训考核、安全检查等工作。 2022 年 6 月 28 日，配合总承包单位中建一局完成沈阳新康监狱干警备勤楼地库安全技术交底，施工班长程某桥、工人佟某成、工人闫某星等人参加交底。 2022 年 6 月 28 日，新康监狱干警备勤楼地库开始抹灰施工，其工艺及施工过程符合设计图纸、相关施工规范及施工方案要求。


（四）监理单位。2021 年 5 月 8 日，成都交大工程建设集团有限公司张某国职务总监理工程师，对辽宁海博建筑劳务有限公司资质进行审查，辽宁海博建筑劳务有限公司资料齐全，符合要求；2021 年 9 月 19 日，总监张立国对《内墙抹灰专项施工方案》施工方案进行审核。

四、事故发生经过和救援情况


（一）事故发生经过

2022 年 4 月 19 日，辽宁海博建筑劳务有限公司抹灰班组进场施工。

6 月 28 日，抹灰班组开始进行辽宁省沈阳新康监狱干警备勤楼地库抹灰施工，16 时 10 分左右，抹灰班组长程某桥路过上料口附近堆放的地热施工结束剩余的地热钢丝网（规格 2m×1m）尾料，程某桥想在地库藏几捆钢丝网，等自己班组抹灰施工结束带走。随后，程某桥就将钢丝网装到旁边的轮式装载机上，并擅自驾驶该轮式装载机前往干警备勤楼地下室。




事故现场平面图



事故现场剖面图

16 时 15 分左右，在行驶至干警备勤楼地下室主坡道途中撞上一名在坡底处的同班组抹灰工人佟某成，程某桥从铲

车驾驶室弹出后倒地致使腿部骨折。。



事故现场局部剖面图



装有地热钢丝网的轮式装载机及干警备勤楼地下室通道图片

附近干活工人闻讯赶到后，拨打报警电话，并报“120”急救中心，辽宁海博建筑劳务有限公司劳务项目负责人郭某林接到报告后随即到事故现场，并立即组织车辆将佟某成送往中国医科大学附属雍森医院，经医务人员抢救半小时左右，确认佟某成死亡。

事故发生后，区应急局、区城市建设局、公安部门有关人员立即赶赴现场，组织救援和事故调查工作。

五、伤亡人员及直接经济损失

本次事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 140 万元。死者佟某成，男，汉族，39 岁，辽宁省凌源市人。事故发生后，辽宁海博建筑劳务有限公司与佟某成家属联系，组织协调善后工作，7 月 2 日善后工作结束。

六、事故发生原因和事故性质

事故调查组聘请辽宁省建筑设计研究院专家及相关行业领域专家组，对事故现场进行勘察，并调阅相关资料综合分析，确定本次车辆伤害事故的原因。

（一）事故原因

辽宁海博建筑劳务有限公司抹灰班组长程某桥，因个人在私藏地热钢丝网过程中，擅自驾驶轮式装载机运送与项目施工无关的建筑材料，导致同班组工人佟某成死亡。目前，程某桥因涉嫌犯罪已被公安机关立案。

调查组通过现场勘验及调查询问相关人员确认，程某桥行为未经项目施工方的委派，调查组聘请的技术专家组依据《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》有关规定及沈阳新康监狱干警备勤楼地下室施工图纸等确定，干警备勤楼地下室抹灰班组施工工艺不涉及使用地热钢丝网材料，同时按照施工图纸内容及整个项目工程进度，沈阳新康监狱扩建项目正在及后续施工均不涉及地热钢丝网。

室内工程做法

	类别	
	内墙1	(1)白色防霉防潮,擦洗涂料(防水型) (3)3厚1:2.5水泥砂浆抹光 (4)12厚1:3水泥砂浆打底压实赶平 (5)砖墙基层(如遇混凝土墙刷界面处理剂)
	内墙2	(1)12厚矿棉吸声板(阻燃型)面层,用建筑胶粘贴 (2)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 (3)8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 (4)砖墙基层(如遇混凝土墙刷界面处理剂)
	天棚1	(1)喷水性耐擦洗涂料 (2)钢筋混凝土顶板底面打磨处理
	天棚2	(1)12厚矿棉吸声板(阻燃型)面层,用建筑胶粘贴 (2)钢筋混凝土顶板

人防建施-01 室内工程做法表

（二）事故性质

经调查认定，程某桥擅自驾驶轮式装载机私藏地热钢丝网致人死亡行为与生产经营活动无关联，辽宁省沈阳新康监狱扩建项目“6·28”车辆伤害事故是一起非生产安全事故。

七、事故防范措施建议

（一）成都交大工程建设集团有限公司，要严格履行监理单位责任，在项目后续作业施工中对辽宁省沈阳新康监狱扩建工程项目全过程管理进一步深入细化，依照建筑行业相关法律法规及行业标准对施工行为安全严格监理，确保施工

单位依法依规施工作业。

（二）中国建筑一局（集团）有限公司,要落实安全生产主体责任，继续加强对项目地各劳务分包方的施工行为安全管理，特别是劳务分包现场施工作业人员的管理上要进一步查缺补漏，完善作业人员现场管理机制。

（三）辽宁海博建筑劳务有限公司，要深刻吸取此次教训，严格履行安全生产职责，进一步强化施工作业现场人员管理，细化安全培训教育内容，提高从业人员避险意识、安全意识和法律意识。

（四）于洪区城市建设局，要认真落实国务院安委会安全生产十五项措施要求，组织建设单位、施工单位进行现场施工作业风险研判，有针对性制定并督促各相关单位落实风险管控措施，防范化解项目重大安全风险。要加强区域内项目工程的风险隐患排查，组织各参建单位举一反三，强化责任落实、风险管控、隐患排查、应急准备，严防同类事故再发生。

辽宁省沈阳新康监狱扩建项目“6·28”车辆伤害一般事故调查组

2022 年 8 月 25 日