

南宁市五象新区云星钱隆首府“10·27”物体打击死亡事故调查报告

发布时间：2016-01-14 10:26 来源：良庆区安全生产监督管理局 字体+

2015年10月27日17时许，南宁市五象新区云星钱隆首府B2地块13#楼（地址：南宁市五象新区金龙路8号）发生一起物体打击，导致故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区〈实施生产安全办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公厅关于进一步明确生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办[2014]49号）府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立了由城区安监局局长杨耀东任组长伟、监察局副局长韦海儒任副组长，城区总工会、人社局、住建局、良庆镇人民政府、良庆公安分局等部门组成的南宁市五象新故调查组，并邀请五象新区管委会规划建设局、良庆区检察院派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明事经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施，现

一、 事故单位的基本情况

（一）广西金利建设有限责任公司，营业执照注册号：450100000000881；公司地址：南宁市新民路4号雍华府B座2501；法人代仟万元整；公司类型：有限责任公司（私营法人或自然人投资或控股）；成立日期：2001年1月12日，营业期限：2001年1月12日至2021年筑项目的投资，建设项目咨询：房屋建筑工程施工、建筑防水工程、建筑装修装饰工程、金属门窗工程、土石方工程；销售：机械设备、南宁市工商行政管理局，登记日期：2011年5月27日。安全生产许可证，编号：（桂）JZ安许证字[2009]000013，由广西怡华房地产开发0日发包给广西金利建设有限责任公司总承建。

（二）五象新区云星·钱隆首府位于南宁市五象新区区域内（地址：南宁市五象新区金龙路8号），于2014年初开始动工，业主是广公司。云星·钱隆首府共分A、B、C、D四个地块，目前正在开发的有A 、B两个地块，其中B地块分为B1、B2地块，B1有10-1#、10-2#1#、16-2#、17#楼八栋楼，B2地块有12#楼、13#楼两栋楼，C地块正在办理申请手续，D地块暂未开发，B地块的施工单位是广西金利建建设监理有限责任公司监理。

云星·钱隆首府（B2地块）12#、13#楼于2015年3月12日获得中华人民共和国建筑工程施工许可证；编号：450117********0101；发证机关：广西五象新区规划建设管理委员会规划建设局；总投资为8861.45万元，总建筑面积。13#楼为住宅楼于2015年4月20日开始地下2层，地上23层。总建筑面积。当时，该楼第19层正在拆除模板，同时第21层在安装模板。

二、事故发生经过及救援情况

2015年10月27日17时许，当事人岑仕开经过云星·钱隆首府（B2地块）13#楼旁边时，一根长约、直径约48毫米钢管从楼上坠落在全帽的岑仕开的头部，其倒在地上一动不动。事故发生后，与岑仕开相距较远的工人黎宏墨立即向旁边的工人呼救，然后向施工单位领导宁市安监局执法监察支队领导、良庆镇派出所干警等部门立即赶赴现场救援。经南宁市第二人民医院医护人员抢救，于当天19时30分左右后，施工单位广西金利建设有限责任公司即刻向南宁市建委报告，并立即联系死者家属协商解决补偿等善后问题，向死者家属补偿60万元

三、事故造成的人员死亡和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

死者岑仕开，男，布依族，28岁，未婚，贵州省册亨县人，住址：贵州省册亨县丫他镇高山村尾木组。于2015年10月26日到云星·年10月27日17时许其经过云星·钱隆首府B2工地13#楼旁边时，一根长约、直径约钢管从楼上坠落在地面后反弹，并击中戴着安全帽的岑人民医院医护人员抢救，于当天19时30分左右因抢救无效死亡。

（二）直接经济损失情况

截至2015年11月10日止，事故已造成直接经济损失60多万元。

四、事故的原因和性质

（一）事故的原因

1.直接原因：

岑仕开安全意识较为淡薄，虽然工作时头上戴着安全帽，但在没有其他防护措施、没有监护的情况下，经过云星·钱隆首府B2工地1全环境，不及时撤离现场到安全区域工作，导致从楼上坠落在地面的钢管反弹并击中其头部，因伤势严重而死亡。

2.间接原因：

广西金利建设有限责任公司安全生产管理工作不到位，现场督促检查不到位，安全防护措施不力，特别是高层的安全防护措施做得不要原因。

（二）事故的性质

这起事故是一起因公司管理工作不到位，安全防护措施不力，现场督促检查不到位，施工人员安全意识较为淡薄，而引起事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1、死者岑仕开，男，布依族，28岁，未婚，贵州省册亨县人，住址：贵州省册亨县丫他镇高山村尾木组。是云星·钱隆首府B2地块意识淡薄，自我保护意识不强，在防护措施不全、没有监护的情况下，经过云星·钱隆首府B2工地13#楼旁边时，不注意周边安全环境，工作，导致从楼上坠落在地面的钢管反弹并击中头部，因伤势严重而死亡，其对这起事故负有直接责任。鉴于岑仕开在事故中已死亡，建

2、王宽友，男，汉族，42岁，住址：南宁市青秀区碧湖北路1号水天阁3层A0203房。广西金利建设有限责任公司云星·钱隆首府B单位安全生产工作督促、检查不到位，未能及时发现消除安全生产事故隐患，未依法履行安全生产工作职责，管理工作不到位，监督不力任。建议由南宁市良庆区安全生产监督管理局依法处理。

3、黄小钊，男，壮族，30岁，住址：南宁市江南区明阳农场平山分场64号，广西金利建设有限责任公司云星·钱隆首府B2地块工行安全员工作职责，未能及时发现消除安全生产事故隐患，现场监管、督促和检查不到位，对这起事故负直接负责的主管人员责任。建议督管理局依法处理。

（二）对事故责任单位负责人的事故责任认定和处理建议

广西金利建设有限责任公司作为承建单位对该项目安全管理不到位，检查督促不到位，监管不到位，安全防护措施不力而造成人员任。建议由南宁市良庆区安全生产监督管理局依法处理。

六、整改措施

（一）广西金利建设有限责任公司要认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，进一步落实企业安全生产主体责任，将安全岗位。规范企业安全管理，加强现场施工管理，加强对施工人员的培训教育，加大对高空安全防护的资金投入，不断提高现场监管能力。

（二）建筑行业主管部门要加强对建筑工程施工的安全生产日常监督管理，督促企业落实安全生产责任制，督促监理单位和施工单位施工现场的安全管理，确保施工现场安全设施、安全条件符合规范要求。

南宁市五象新区云星·钱隆首府

“10·死亡事故调查组

2015年12月1日

中央部门网站 省（区市）政府网站 区内地市政府网站 自治区人民政府网站 南宁市人民政府网

政府网站找错

联系我们 网站帮助 站点地图

主办：南宁市良庆区人民政府 承办：南宁市良庆区发展和改革局

地址：南宁市良庆区歌海路9号 邮编：530022 电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）

桂ICP备19005573号 网站标识码 ：4501080001 桂公网安备45010802000047号