辽宁泰丰电气股份有限公司“5·14”一般车辆伤害生产安全事故调查报告

岫岩满族自治县生产安全事故调查组

2026年9月

目 录

一、事故相关单位及相关合同情况.....1

（一）事故相关单位情况.....1

（二）项目合同签订情况.....6

（三）涉事项目承包内容.....6

二、事故发生经过及救援情况.....7

（一）事故发生经过.....9

（二）事故救援情况.....9

（三）人员伤亡和直接经济损失情况.....9

三、事故发生的原因.....10

（一）直接原因.....10

（二）间接原因.....11

四、事故暴露的其他问题.....11

五、对事故责任人员和责任单位处理建议.....12

（一）不予追究责任人员.....12

（二）建议移送公安机关人员.....12

（三）建议行政处罚的人员.....12

（四）建议企业内部处理的人员.....12

（五）事故相关单位的处理建议.....14

六、事故防范和整改建议.....15

（一）全面落实总包单位的安全生产责任.....15

（二）全面梳理外包项目的安全问题.....15

（三）强化企业主体责任的落实.....16

2026 年 5 月 14 日 9 时左右，黄海至岫岩 220KV 线路工程（鞍山段）岫岩满族自治县雅河办事处花园村二队山上施工现场，谷*强（男，55 岁，辽宁省灯塔市万宝桥街道）驾驶铲车准备将混凝土运到山上时，倒车掉进路旁沟里，导致铲车翻车，造成其死亡，直接经济损失约 130 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等法律法规规定，经岫岩县人民政府批准，成立了由县应急局、县公安局、县总工会派员组成的辽宁泰丰电气股份有限公司“5·14”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请县纪委监委、县检察院派员介入事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、分析研判、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、迟报经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了事故单位存在的问题，提出了对事故单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范、问题整改措施。

事故调查组认定,辽宁泰丰电气股份有限公司“5·14”事故是一起因施工现场安全管理缺失，工人操作不当造成的一般车辆伤害生产安全责任事故。

一、事故相关单位及相关合同情况

（一）事故相关单位情况

1.发包单位: 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司（以下简称鞍山供电公司）。鞍山供电公司成立于 2005 年 05 月

17日，注册地位于鞍山市铁东区南胜利路52号，企业类型为有限责任公司分公司（国有独资），法定代表人为黄*。经营范围包括：电力销售；电网经营管理；电力设备、仪器仪表及附件销售；技术咨询、服务；电动汽车充换电设施建设、运营。

2.总承包单位：鞍山电力实业有限公司（以下简称电力实业公司）。电力实业公司成立于1987年07月10日，注册地位于辽宁省鞍山市铁东区旧堡街道前峪村2456号，企业类型为有限责任公司，法定代表人为曹*。经营范围包括：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；住宿服务；高危险性体育运动（游泳）；餐饮服务；职业中介活动；烟草制品零售；检验检测服务；通用航空服务；飞行训练；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；机械电气设备销售；电气设备销售；工程管理服务；招投标代理服务；物业管理；园林绿化工程施工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；充电桩销售；机械设备租赁；供应用仪器仪表销售；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；办公用品销售；信息系统运行维护服务；太阳能发电技术服

务；光伏设备及元器件销售；金属材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；居民日常生活服务；会议及展览服务；职工疗休养策划服务；养生保健服务（非医疗）；电动汽车充电基础设施运营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；土石方工程施工；合同能源管理；污水处理及其再生利用；新能源汽车换电设施销售；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具有辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D221100784，资质等级：建筑工程施工总承包贰级；电力工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包贰级；输变电工程专业承包贰级，有效期至2029年09月02日。具有辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（辽）JZ安许证字〔2019〕003794，许可范围：建筑施工，有效期：2025年07月07日至2028年07月06日。具有国家能源局东北监管局颁发的《承装(修、试）电力设施许可证》，许可证编号：2—1—03015—2007，许可类别和等级：承装类二级、承修类二级、承试类二级，有效期：2025年02月06日至2031年02月05日。

3.专业分包单位：辽宁泰丰电气股份有限公司（以下简称泰丰电气公司）。泰丰电气公司成立于2008年09月25日，注册地位于本溪市明山区园兴路2号，企业类型：股份有限公司，法定代表人为杨*兰。经营范围包括：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；检验检测服务；建筑

智能化系统设计；安全生产检验检测；建筑劳务分包；铁路运输基础设备制造；供暖服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电机制造；电力测功电机制造；发电机及发电机组制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；电力设施器材制造；电力电子元器件制造；半导体器件专用设备制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；风动和电动工具制造；通信设备制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品制造；制浆和造纸专用设备制造；电气设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；发电机及发电机组销售；电力测功电机销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；半导体器件专用设备销售；仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件零售；金属材料销售；电子产品销售；通讯设备销售；电气信号设备装置销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品销售；包装专用设备销售；电气设备修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房

地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具有辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D221004345，资质等级：建筑工程施工总承包贰级；电力工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包贰级；输变电工程专业承包贰级，有效期至2030年08月28日。具有国家能源局东北监管局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可证编号：2—1—05020—2016，许可类别和等级：承装类二级、承修类二级、承试类二级，有效期：2022年01月26日至2028年01月25日。

4.分包单位:灯塔市昱晟打井队(以下简称昱晟打井队)。昱晟打井队成立于2007年11月23日，注册地位于灯塔市万宝桥街道山岳堡村，企业类型：个体工商户，法定代表人为张*亮。经营范围包括：打水井、民用井；打井机械设备租赁。

5.监理单位：辽宁电力能源发展集团监理有限公司（以下简称电力能源监理公司）。电力能源监理公司成立于1999年12月08日，注册地位于沈阳市和平区八经街9 4号，企业类型：有限责任公司，法定代表人为王*。经营范围包括：从事电力工程监理、建设工程项目管理、技术咨询业务；招投标代理服务；人力资源服务；建筑工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》，证书编号：E121003362，资质等级：电力工程监理甲

级，有效期至2026年08月19日。

（二）项目合同签订情况

1.总承包合同

2023年9月20日，鞍山供电公司与电力实业公司签订了《大连旭升220kV输变电工程（鞍山段）》施工合同，签约合同价为45080596元（大写：肆仟伍佰零捌万零伍佰玖拾陆元整）。2025年01月03日，双方签订了《大连旭升220kV输变电工程（鞍山段）安全协议》。

2.专业分包合同

电力实业公司与泰丰电气公司签订了《大连旭升220kV输变电工程（鞍山段）》施工专业分包合同，签约合同价为3853249.08元（大写：叁佰捌拾伍万叁仟贰佰肆拾玖元零捌分）。合同中包含《安全协议》。

3.分包合同

2025年，泰丰电气公司与昱晟打井队签订了《黄海~岫岩220kV线路工程（鞍山段）铁塔基础施工用工协议》，合同约定施工单价，最终以工程量结算。施工前双方未签订《安全协议》。

4.监理合同

2023年7月21日，鞍山供电公司与电力能源监理公司签订了《大连旭升220kV输变电工程（鞍山段）》监理合同，签约合同价为726000元（大写：柒拾贰万陆仟元整）。

（三）涉事项目承包内容

1.鞍山供电公司与电力实业公司的承包内容

本工程扩建220kV出线间隔1个、母联间隔1个，新建

架空线路折单长度33.9km，单回路。铁塔95基。

2.电力实业公司与泰丰电气公司的承包内容

转角塔7基、直线塔22基的土建部分施工。

3.泰丰电气公司与昱晟打井队的承包内容

T38-T47、T53-T56、T58-62、T66-T75共计29基铁塔基础的定点放线技术服务、钢筋制作、地脚螺栓制作、铁塔基础开挖及回填、混凝土浇筑、保护帽施工、接地开挖及换填、接地安装、残土外排、材料倒运、材料看护、成品保护等全部施工工序，含文明施工措施。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2026年05月14日早上6时左右，谷*强、刘*波、张*、尚*先等6人来到岫岩满族自治县雅河办事处花园村二队山上施工现场（第一天进场施工）。项目负责人是张*亮（昱晟打井队的法定代表人），平时不在施工现场；现场由谷*强负责、刘*波负责技术、谷*强和张*负责驾驶铲车、尚*先负责开货车、其余两人负责基建杂活（详见图一）。



图一 事故现场

9时左右，谷*强和尚*先在半山腰干活，因为通往山顶的路混凝土罐车上不去，混凝土罐车开到半山腰后需要铲车将混凝土送到山顶的作业区。当时谷*强驾驶铲车（厦工XG956Ⅱ型）（详见图二、三）从西向东倒车准备去混凝土


罐车后方接混凝土（详见图四），铲车倒车时失控、直接掉进路旁沟里，导致铲车翻车（详见图五）。




图二 事故铲车照片一



图三 事故铲车照片二



图四 作业过程示意图



图五 事故后现场示意图

（二）事故救援情况

事故发生后，尚*先赶紧喊张*来帮救人。尚*先和张*先后跳进沟里，呼喊谷*强，谷*强没有反应（驾驶室已经被铲车给压扁）。

9 时 10 分左右，张*先后给刘*波、张*亮打电话，报告事故情况。刘*波立即拨打 119、120 请求救援，张*亮驾车赶往岫岩事故现场。

14 时 36 分左右，张*亮赶到事故现场，到达后吊车正在

对铲车进行救援（详见图六）。



图六 现场救援照片

15 时 30 分左右，铲车被吊车吊起（救出），现场几名工人将伤者谷*强抬出驾驶室。现场 120 急救人员立即将谷*强拉往岫岩县中心人民医院。张*亮开车一同去往医院。到达医院后，进入抢救室进行抢救。最终，因伤势过重，宣告死亡。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)统计,直接经济损失约 130 万元。

三、事故发生的原因

（一）直接原因

经现场勘查、查阅资料和人员询问确认，事故直接原因为铲车驾驶员谷*强在坡度较陡路段、现场道路两旁缺少有

效防护措施和警示标志的情况下冒险倒车作业，铲车倒车时失控、直接掉进路旁沟里，导致铲车翻车、驾驶室被铲车压扁，驾驶员谷*强被挤压致死。

（二）间接原因

1.泰丰电气公司违规分包 安全教育培训不到位

泰丰电气公司违规将工程项目分包给无相关资质的昱晟打井队（个体工商户），施工前双方未签订安全协议，未对分包单位的安全工作统一协调、监督管理；安全教育培训不到位,未保证从业人员具备必要的安全生产知识；施工现场管理缺失，未有效督促从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程，隐患排查治理工作落实不严。

2.昱晟打井队缺乏安全管理

昱晟打井队没有相关工程资质，缺乏安全管控能力；没有规范的安全管理材料，没有建立健全全员安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程；没有铲车等设备设施的维修保养制度及记录；没有安全教育培训计划及记录；没有应急预案及演练记录；施工现场无安全员；高陡山路、临沟等危险作业区域未设置指挥人员；未划定铲车倒车危险区域；未设置路旁、临沟等区域的安全防护、警示标志；铲车驾驶人员独自冒险倒车作业。

四、事故暴露的其他问题

1.电力实业公司。虽与专业分包单位签订了合同且合同中包含《安全协议》，但存在未对专业分包单位纳入统一的

安全管理问题；未对施工单位作业的全过程进行管理，违规转包未及时发现并制止。

2. 泰丰电气公司。与昱晟打井队签订的是用工协议，但存在对用工人员统一的安全管理措施不足的问题，未能全过程加强管理。

3.昱晟打井队。昱晟打井队施工前，没有向泰丰电气公司及电力能源监理公司报备申请，致使泰丰电气公司及电力能源监理公司不了解现场施工情况，无法履行监管责任、未进行技术交底、未进行施工现场安全检查、未排查临沟侧翻风险。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究的责任人员

谷*强，男，临时雇佣人员，驾驶铲车因操作不当导致翻车，鉴于其在事故中死亡，不予追究其责任。

（二）建议移送公安机关人员

张*亮，昱晟打井队实际负责人。未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，在该起事故中负有主要责任，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，建议以涉嫌重大责任事故罪移送公安机关立案侦查。

（三）建议行政处罚的人员

1. 杨*兰，女，群众，辽宁泰丰股份有限公司法人。负责企业全面管理工作。履行工作职责不到位，未组织制定安全管理制度和操作规程，未组织建立并落实安全风险分级管

控和隐患排查治理双重预防工作机制，对事故发生负有重要领导责任。其行为违反了《安全生产法》第二十一条[1]规定，建议岫岩县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条[2]的规定给予行政处罚。

2.张*峰，男，群众，辽宁泰丰电气股份有限公司项目经理，负责黄海--岫岩220kV线路工程（鞍山段）施工项目。检查本单位的安全生产状况、排查生产安全事故隐患不到位，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十五条[3]规定，建议岫岩县应急管理局依据《安全生产法》第九十六条[4]的规定给予行政处罚。

3.张*东，男，群众，辽宁泰丰电气股份有限公司安全员，负责黄海--岫岩220kV线路工程（鞍山段）施工项目安全。履行工作职责不到位，事故隐患排查不彻底，作业现场安全监督管理不力,对事故发生负有安全管理责任。其行为

1《安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

2《安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

3《安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

4《安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

违反了《安全生产法》第二十五条[5]规定，建议岫岩县应急管理局依据《安全生产法》第九十六条[6]的规定给予行政处罚。

（四）建议企业内部处理的人员

1.刘*，男，中共党员，鞍山电力实业有限公司项目经理。履行工作职责不到位，事故隐患排查不彻底，作业现场安全管理不严格，建议鞍山电力实业公司按照公司相关规定给予处理。

2.潘*建，男，群众，鞍山电力实业有限公司项目副经理。安全意识淡薄，对《大连旭升220kV输变电工程（鞍山段）》施工工程协调管理不到位，建议鞍山电力实业有限公司按照公司相关规定给予处理。

3.姜*文，男，群众，鞍山电力实业公司项目安全员。履行工作职责不到位，事故隐患排查不彻底，作业现场安全监督管理不力,建议鞍山电力实业公司按照公司相关规定给予处理。

(五)事故相关单位的处理建议

辽宁泰丰电气股份有限公司。安全教育培训不到位,未保证从业人员具备必要的安全生产知识；施工现场管理缺失，未有效督促从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规

5《安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

6《安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

程；将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的单位，对事故的发生负有责任，其行为违反了《安全生产法》第二十八条[7]、第四十一条[8]、第四十四条[9]的规定，建议县应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条[10]的规定进行处罚。

六、事故防范及整改措施

（一）全面落实总包单位的安全生产责任

电力实业公司作为总承包单位要对项目施工过程安全生产负总责，要督促分包单位制定并落实全员安全生产责任制；要加强对分包单位的安全管理，不断夯实安全生产管理基础工作。

（二）全面梳理外包项目的安全问题

泰丰电气公司要吸取事故教训，举一反三，严格按照《安全生产法》第四十九条规定，加强对承包、承租以及其他合作方式单位安全生产工作的统一协调、管理，严格履行协议中约定的各方安全生产职责，严防安全管理边界出现“真空地带”；严禁违规分包，坚决禁止一包了之、以包代管，要进一步加强对承包商的管理；要对承包单位作业人员进行安

7《安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

8《安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

9《安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

10《安全生产法》第一百一十四条 第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

全教育，对施工方案和应急预案进行审查，在危险区域作业时，要根据风险特征和防范要点，对所有参与作业人员进行安全技术交底，并签字确认；要对施工现场安全进行实时的检查，确保安全防护设施及警示标志合规、有效；要对作业过程进行全过程监督。

（三）强化企业主体责任的落实

昱晟打井队要全面落实安全生产主体责任，对照事故暴露出的问题，结合自身实际，深入排查整改问题隐患，做到真正防风险、除隐患、遏事故；要建立完善的安全管理体系，切实做到主要负责人履职到位、从业人员培训到位、现场管理到位、隐患排查到位，严格杜绝违规承揽业务。

岫岩满族自治县生产安全事故调查组

2026 年 9 月 8 日