洪湖市府场镇“8·25”一般触电生产安全事故调查报告

发布时间：2021-09-30 00:00

2021年8月25日14时35分，湖北长江石化设备有限公司招待所旁燃气工程项目施工中发生一起电动工具漏电事故，导致1人死亡，直接经济损失120万元

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和洪湖市人民政府办公室《关于授权洪湖市应急管理局组织事故调查组11号）等有关法律法规及文件的规定，市政府成立了由市应急局牵头，市纪委监委、市总工会、市公安局、市住建局组成的“8·25”联合事故调查组，析。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入事故现场勘查，调查取证、查阅资料、询问有关人员，认定了事故性质和责任，并提出了对事故相关责任单位、责任人的处理意见及事故防范措施和整改建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生相关单位基本情况

1.洪湖市中燃城市燃气发展有限公司（建设单位），法定代表人：蔡德山，总经理：余波，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），管道的施工、安装、维护；燃气具及配件、燃气专用设备、燃气报警器材、路灯的销售、安装、维修；燃气计量仪器仪表、供热设备的设计、生产、销售、材料(不含木材）、装饰材料（不含危险化学品）、厨房用具、橱柜、五金电器、日用品、预包装食品、散装食品、净水设备、锅炉、热水炉及其配件、自动务；广告代理服务；市政公用工程施工。注册资本：1500万元整，成立日期：2004年8月25日，营业期限：2004年8月25日至2034年8月24日，住所：湖北省荆关：洪湖市市场监督管理局，核准日期2021年3月24日，统一社会信用代码：91421083764130120G。

2.中晨宏远建设工程有限公司（承建单位），法定代表人：吕嘉，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），成立日期：1997年03月26日，营业期限自：1997年03月26日，核准日期：2020年09月17日，登记机关：辽阳市市场监督管理局，住所：辽宁省辽阳市太子河区荣兴路120号，工商基础设施项目工程总承包，特种设备安装改造修理，电力设施承装、承修、承试，燃气燃烧器具安装、维修一般项目：建筑材料销售，建筑工程用机械销售料销售，塑料制品销售，建筑工程机械与设备租赁，机械零件、零部件销售，机械零件、零部件加工，家用电器安装服务。统一社会信用代码：9121100012

3.宜昌神焰管道安装有限公司（分包单位）：法定代表人：蒋霆，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：1000万元人民币，成立日业期限至：2030年03月03日，核准日期：2019年05月15日，登记机关：宜昌市市场监督管理局，住所：宜昌市隆康路20号长江瑞景3号楼-021101号，工商装；市政公用工程施工，统一社会信用代码：914205005506678976。

（二）事故发生项目基本情况

1.事故发生工程概况

湖北长江石化设备有限公司招待所燃气入户项目。地点：府场镇长江工业园小招待所。湖北长江石化设备有限公司（食堂）燃气器具明细及数量：[0.002~-0.003]Mpa:供用燃气的计量器具为：W-10燃气计量表。

合同内容：燃气管道的设计、施工及竣工验收，范围从市政干管至进入甲方的燃气器具前2米。

合同价款：按照当地政府有关部门的文件及国家有关的收费标准进行核算，合同金额为（不含税）￥19417元，增值税￥583元，价税合计￥20000.00

（三）事故发生现场情况

事故现场位于湖北长江石化设备有限公司厂区北面，西临生产车间，北临招待所，东面为绿化带，南面为厂区道路，距生产车间约3米处有一条平行沟，沟内水深约0.2米，招待所南面由东向西有一条约2米宽的水泥道路，地沟与水泥道路交汇处为事故发生现场，事故发生现场有电钻一台。

（四）事故发生现场人员情况

现场作业人员共3人，均为宜昌神焰管道安装有限公司临时聘用的管道安装人员。

（五）事故发生当天天气情况

天气情况：阴天有阵雨，降水量6.7毫米，平均气温 24.4℃，最高气温28.3℃，最低气温21.2℃，偏北风3-4级，相对湿度94.6%，不适合室外作业条

（六）死者基本情况

赵虎祥，男，41，住湖北省宜昌市夷陵区三斗坪镇头顶石村五组，系宜昌神焰管道安装有限公司临时管道安装工。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年8月25日14时35分，管道安装工人赵虎祥与工友吴浩、周建新在施工现场进行天然气管道铺设过程中，因水泥道路阻隔，需钻孔穿越，赵虎祥使其触电倒地。

（二）事故应急救援和善后处置情况

事故发生后吴浩立刻拨打120和110，随后报告公司洪湖项目部负责人喻连榜，在120急救车到达前，吴浩与周建新利用施工车辆直接将赵虎祥送至府场后宣布死亡，同时喻连榜按约定赶到府场镇卫生院后联系死者家属，积极与家属处理善后事宜。

市应急管理局接到府场镇政府应急办报告后立即报告市委市政府，市政府主要领导作出重要批示，由市应急管理局负责对事故原因进行全面调查，由家属达成共识，8月31日死者遗体火化，善后处置工作结束，整个处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因

经调查发现施工人员赵虎祥，违反操作规程冒雨进行用电作业是导致事故发生的直接原因。

2.管理原因

（1）**洪湖市中燃城市燃气发展有限公司**，一是未督促施工单位设置现场安全警示标志；二是未把外包项目纳入统一管理，合同实行以包代管；三是未

（2）**中晨宏远建设工程有限公司**，一是未审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设标准；二是未对用电人员进行相关安进行整改，在施工单位未整改的情况下未向建设单位报告隐患情况；四是未落实落地“安全生产专项整治三年行动”工作。

（3）**宜昌神焰管道安装有限公司，**一是施工现场未严格落实安全生产规章制度；二是施工现场未按要求设置安全警示标识；三是未按标准对施工现场育培训考核，施工之前未进行安全技术交底，五是未落实落地“安全生产专项整治三年行动”工作，尤其是未认真落实企业“班前会”制度。

（4）**洪湖市府场镇人民政府，**落实安全生产属地监管不到位，隐患排查整改工作不力。

（5）**洪湖市住建局**，行业监管部门职责落实不力，对安全生产监管工作督促检查不力，对发现隐患督促整改不力。

（二）事故性质

经调查认定，洪湖市府场镇“8·25”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员

赵虎祥，男，安全意识淡薄，缺少最基本的自身安全防护意识，违反操作规程冒雨进行用电作业。对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡免予

（二）建议追究事故单位责任人员

（1）洪湖市中燃城市燃气发展有限公司负责人余波，未依法督促、检查本项目的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理处理。

（2）中晨宏远建设工程有限公司法人代表吕嘉，未依法落实企业负责人安全生产职责，责成洪湖市应急管理局依据有关法律规定对其依法处理。

项目部现场监管人员彭辉，未认真落实企业相关制度规定，未认真履行现场监管职责，责成中晨宏远建设工程有限公司对其按相关制度进行处罚，并报

（3）宜昌神焰管道安装有限公司法定代表人蒋霆，未依法落实企业负责人安全生产职责，责成洪湖市应急管理局依据有关法律规定对其依法处理。

五、对事故有关责任单位的处理意见

（一）洪湖市中燃城市燃气发展有限公司

企业安全生产主体责任落实不到位，施工现场未严格落实安全生产规章制度，未对外包项目进行安全监管，责成洪湖市应急管理局依据有关法律规定

（二）中晨宏远建设工程有限公司

企业安全生产主体责任落实不到位，未审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制标准；未及时督促施工单位对存在的报告隐患情况，未对用电人员进行相关安全教育培训考核，导致发生生产安全事故。责成洪湖市应急管理局依据有关法律规定对其依法处理。

（三）宜昌神焰管道安装有限公司

企业安全生产主体责任落实不到位，未落实企业安全生产主体责任，施工现场未严格落实安全生产规章制度，施工现场未按要求设置安全警示标识，未人员进行相关安全教育培训考核，施工之前未进行安全技术交底，导致发生生产安全事故。责成洪湖市应急管理局依据有关法律规定对其依法处理。

六、对相关政府及部门追责建议

（一）洪湖市府场镇人民政府

落实安全生产属地监管不到位。组织安全生产检查工作不扎实，隐患排查整改工作不力。责成洪湖市府场镇人民政府向洪湖市人民政府作出书面检查。

（二）洪湖市住建局

履行行业监管职责不力，对隐患排查督促整改工作不力，责成洪湖市住建局向洪湖市人民政府做出书面检查。

七、事故防范及整改措施建议

近年来府场工业园区加快了规划建设，促进了经济社会又好又快发展，改善了人民群众的工作、生产、生活条件。但该起事故发生，同时暴露出在工事故教训，举一反三，深入查找安全隐患和安全生产薄弱环节，强化建设领域施工安全生产管理，切实落实“安全生产专项整治三年行动”工作，促进安全

（一）牢固树立以人为本、安全发展的理念

要牢固树立和落实科学发展、安全发展的理念。充分认识加强建筑安全生产工作的重要性，正确处理安全与发展、安全与速度、安全与效率、安全与全发展前提。

（二）切实加强安全教育培训工作

府场镇人民政府要认真贯彻执行党和国家安全生产方针、政策和法律、法规要求，要针对建筑施工人员流动性大的特点，强化从业人员安全技术和操训，做好施工过程安全交底，开展广泛的经常性的安全教育培训。要重点加强对设备安装、高空作业、脚手架以及现场监理、安全员等关键设备设施、岗位合格上岗制度，严格落实《洪湖市安全生产专项整治三年行动》工作方案。

（三）切实落实工程建设安全生产监管责任

市住建局要严格落实安全生产监管责任。要加强对企业和施工现场的安全监管，根据监管工程面积，合理确定监管人员数量。进一步明确监管职责，的防范事故的制度，提出更加严格的要求，严格落实《洪湖市安全生产专项整治三年行动》工作方案，坚决遏制事故发生。

（四）针对本次事故现场，结合专家分析报告，提出以下具体整改措施:

1、按国家法律法规制定现场临时用电施工方案;

2、临时施工用电按TN-S系统布置;

3、增设现场安全防护措施;

4、加强施工现场安全监管工作;

5、增设施工现场安全警示标识标牌并规范悬挂。

生产安全事故调查事故调查组

2021年9月14日

手机扫一扫查看当前页面

网站声明　隐私保护　网站地图

荆州市人民政府办公室主办　荆州市数据局 荆州市政府门户网站编辑部承办

地址：荆州市江津西路262号　联系电话：0716-8569877

鄂ICP备05028271号-1　鄂公网安备 42100202000199号　网站标识码：4210000002