德州正岩基础工程有限公司“4·24”事故的调查报告

发布时间：2024-07-23 09:18

2024年4月24日14时05分，华鲁恒升（荆州）有限公司二期建设工地德州正岩基础工程有限公司施工时发生一起事故，死亡1人。直接经济损失约115万

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第354号）规委、公安、工会等部门组成的“4·24”事故调查组，参加此次事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入事故现场勘查，调查取证、查阅资料、询问有关人员，经综措施和整改建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位情况

1. 建设单位。华鲁恒升(荆州)有限公司，成立于2020年，位于湖北省荆州市江陵经济开发区煤电港化产业园恒升路1号，是一家以从事化学原料和化学实缴资本300000万人民币。法定代表人是庄光山，统一社会信用代码是91421000MA49LX7M13，纳税人识别号是91421000MA49LX7M13，工商注册号是4限，企业类型是有限责任公司（港澳台投资、非独资），行业是化学原料和化学制品制造业。登记机关是荆州市市场监督管理局。经营范围是化工产品的生销售，许可证范围发电业务、供热、供蒸汽服务，化工技术咨询与服务。

2. 施工单位。德州正岩基础工程有限公司成立于2006年1月19日，位于山东省德州市天衢新区新区服务管理办公室天衢东路6066号院内6号车间二层，2577万人民币，实缴资本1257万人民币。法定代表人是王希奎，统一社会信用代码是913714007924546408，纳税人识别号是913714007924546408，工商注册期限，企业类型是有限责任公司(自然人投资或控股)，行业是土木工程建筑业。登记机关是德州天衢新区（德州经济技术开发区）市场监督管理局。经营范修工程、给排水工程(以上凭资质证经营)；节能降耗保温材料、装饰材料销售；建筑材料（不含木材）、建筑机械销售。

3. 劳务分包单位。湖北荆辉基础工程有限公司(曾用名：荆州市荆辉基础工程有限公司)，成立于2019年7月1日，位于湖北省荆州市沙市区洪垸二区18注册资本500万人民币，实缴资本300万。法定代表人是刘钊，统一社会信用代码是91421000MA499Q5042，纳税人识别号是91421000MA499Q5042，工商注定期限，企业类型是有限责任公司(自然人独资)，行业是房屋建筑业。登记机关是荆州市市场监督管理局沙市分局。经营范围是建筑工程、桩基工程、土石工程的施工；桩机设备租赁；建筑劳务分包。

4. 钻机备案单位。湖北方信建筑工程有限公司，成立于2019年，位于湖北省荆州市沙市区塔桥北路义乌小商品城一期10栋219-1室，是一家以从事2000万人民币。法定代表人是胡亮，统一社会信用代码是91421000MA499TQX6G，纳税人识别号是91421000MA499TQX6G，工商注册号421000000360649营任公司(自然人独资)，行业是建筑装饰、装修和其他建筑业。登记机关是荆州市沙市区市场监督管理局。经营范围是房屋建筑工程、市政工程、水利水电工工程、地基与基础工程、建筑劳务分包、机械设备安装等。

5. 合同签订情况。2024年1月，华鲁恒升(荆州)有限公司与德州正岩基础工程有限公司签订了年产20万吨BDO、16万吨NMP及3万吨PBAT生物可降解合同期限从签订之日起至竣工结算完毕止。2024年4月5日，德州正岩基础工程有限公司与湖北荆辉基础工程有限公司签订了灌注桩施工劳务合同，合同工期签订了劳务合同，合同期限1年。

（二）事故发生经过情况及事故救援情况

该事故发生地位于江陵县新能源新材料产业基地南新路南侧，此地块为华鲁恒升年产20万吨BDO、16万吨NMP及3万吨PBAT生物可降解材料一体化，积562302.00平方米。

2024年4月24日14时05分，旋挖钻机操作员任某移动钻机至钢板上，开始调试钻机时，吴某拿着铁锹走近钻机，配合清理上面的泥土。因钻机晃动较动抱爪）脱落，砸中正在给钻机清理泥土的吴某左后背，吴某发出“哎呀”的叫声，任某听到叫声随即走出驾驶室查看，询问吴某，发现他有些站立不稳，连它明显外伤，随后发现掉落在泥土中的抱爪（限位器）铁件。工人吴某被掉落的随动抱抓砸中左后背受伤，工友第一时间施救。14时09分，工友拨打120急救



旋挖钻机的随动抱抓图示



旋挖钻机的随动抱抓焊缝图示



旋挖钻机施工图示



旋挖钻机非施工状态图示

二、人员伤亡、直接经济损失及天气情况

（一）人员伤亡情况。事故造成1人死亡。死者吴某,58岁，熊河镇跃进村5组人,系劳务分包单位湖北荆辉基础工程有限公司员工，负责打桩设备保养工

（二）直接经济损失情况。事故直接经济损失约115万元，主要由死者赔偿金及丧葬费用、伤员医疗费用等组成。

（三）当天天气情况。2024年4月24日，星期三，阴，最高气温25℃，最低气温18℃，东南风2级。

三、事故原因和性质

（一）直接原因。德州正岩基础工程有限公司未对设备开展检测检修，设备上随动抱爪重约3Kg左右，其与主杆连接焊缝已大面积锈蚀，只有局部焊致该随动抱爪最后的焊点脱落，导致吴某清理设备淤泥时，不慎被设备上掉落的随动抱抓砸中左后背致死是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因。德州正岩基础工程有限公司在未办理施工许可证的情况下擅自组织施工、未派机管员对所租赁钻机进行专项检查，未发现设备隐患近桩机违章作业时并未及时制止；现场周边存在无硬质防护等安全隐患；缺少安全警示标语。湖北方信建筑工程有限公司违规为不属于本公司产权的该钻机工程规划许可证、施工许可证；江陵经济开发区管委会未严格履行属地管理责任。上述情况是造成亡人事故的间接原因。

（三）事故性质。该事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定

（一）免于追究责任人员。吴某在没有安全防护措施的情况下，擅自进入施工现场并在旋挖钻机下进行清淤作业，缺乏安全意识，由于吴某已死亡，

（二）事故单位责任。德州正岩基础工程有限公司未批先建、施工现场管理缺位、存在安全风险辨识缺陷。华鲁恒升(荆州)有限公司未办理建设工程规为不属于本公司产权的该钻机提供备案登记方便，未对该设备履行管理职责，未督促提醒机主和使用单位对其设备进行正常检查、维保。

（三）相关人员责任。位某，山东华鲁恒升化工股份有限公司工程建设部经理，未督促办理建设工程规划许可证、施工许可证，负管理责任。

胡某，湖北方信建筑工程有限公司法定代表人，对设备管理缺失，违规为不属于本公司产权的该钻机提供备案登记方便，负领导责任。

（四）属地管理单位责任。江陵经济开发区管委会未严格履行属地管理责任。对华鲁恒升（荆州）有限公司未办理建设工程规划许可证、施工许可证

五、处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议。

对事故发生负有责任的德州正岩基础工程有限公司的处理，由江陵县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定实施行政

（二）对事故责任人员的处理建议。

责成华鲁恒升（荆州）有限公司、湖北方信建筑工程有限公司对事故发生负有责任的位某、胡某分别给予相应处理。

（三）对相关部门单位的处理建议。

责成江陵经济开发区向江陵县人民政府作出书面检查。

六、事故防范措施和整改建议

为认真汲取事故教训，举一反三，加强全县安全生产管理，促进全县经济社会安全发展，提出如下措施建议：

（一）强化安全生产属地管理责任。江陵经济开发区及其他乡镇（管理区）要切实履行属地管理责任，做到守土尽责，坚持党政同责、一岗双责、齐导，把安全生产纳入长期发展规划，健全安全投入保障制度，及时研究部署安全生产工作，严格落实属地监管责任。确保不发生各类生产安全事故。

（二）强化安全生产行业监管责任。全县各行业监管部门要落实行业监管责任，做到“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”。改制度，对各自负责的行业领域内的企业特别是建筑施工企业进行全面安全隐患排查，及时采取有效措施进行安全隐患整改，防止生产安全事故发生。

（三）强化安全生产企业主体责任。德州正岩基础工程有限公司、华鲁恒升（荆州）有限公司、湖北方信建筑工程有限公司要严格落实安全生产企业工自身的安全意识，要层层落实安全责任制，强化日常生产过程的安全监管，企业要落实安全管理职责，督促安全员和员工认真履职，加强安全生产监管。和设施设备加强监管，杜绝各类生产安全事故的发生，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。

江陵县人民政府“4·24”事故调查组

2024年7月23日

手机扫一扫查看当前页面

网站声明　隐私保护　网站地图

荆州市人民政府办公室主办　荆州市数据局 荆州市政府门户网站编辑部承办

地址：荆州市江津西路262号　联系电话：0716-8569877

鄂ICP备05028271号-1　鄂公网安备 42100202000199号　网站标识码：4210000002