佛山市三水区行境建筑材料加工厂“12·6”坍塌事故调查报告

2020年12月6日，佛山市三水区行境建筑材料加工厂发生一起坍塌事故，事故造成1人死亡。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，成立由区纪委监委、区应急管理局、市公安局三水分局、区人力资源社保局、区总工会、云东海街道办事处等单位有关人员组成的佛山市三水区行境建筑材料加工厂“12·6”坍塌事故调查组。调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、企业基本情况

佛山市三水区行境建筑材料加工厂(下称行境加工厂):持有佛山市三水区市场监督管理局于2020年08月18日登记核发的《营业执照》，注册日期:2020年08月18日，统一社会信用代码:9244*********，组成形式:个人经营，经营场所:佛山市三水区云东海街道严村小组“大赤岗后”（土名）之二（住所申报），类型:个体工商户，经营者:李敏杰，经营范围:加工、制造:建筑装饰搪瓷制品、轻质

建筑材料；销售：陶瓷原料及其他建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）行境加工厂共有员工14人。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一)事故发生经过

2020年12月6日凌晨1时，行境加工厂员工梁三财、李顺培、邓佳翔开始清理过滤罐（过滤罐被淤泥堵塞，罐内壁粘附大量淤泥），三人先在罐底切开约0.25米*0.25米的方孔，通过方孔将罐内的淤泥挖出，但大量淤泥仍粘附在内壁未能下落，2时左右，邓佳翔主动提出爬进罐内作业向下挖通淤泥，并在佩戴了安全带和头灯后，由梁三财协助其从罐顶进入罐体内接近底部位置后，三人继续配合清理淤泥，这时李敏杰也到了现场帮忙。约2时30分，邓佳翔呼叫“上方淤泥掉下来压住了我，我觉得好辛苦”，李敏杰和梁三财迅速爬到罐顶尝试通过安全带将邓佳翔拉出，但根本拉不动，此时邓佳翔与外界还保持有联系，之后几分钟渐渐失去了回应，李敏杰立即拨打119和120报警。

(二)事故救援情况

事故发生后，李敏杰、梁三财、李顺培由于不清楚罐内情况，不敢盲目施救，只尝试在罐底继续挖淤泥出来并等待救援。3时20分左右，消防、医护、公安、应急办等救援人员陆续到达现场，消防人员在罐底切开一个大孔（0.5米*1

米），4 时 43 分，邓佳翔被挖出后，经医护人员现场抢救后宣布已经死亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门、云东海街道办事处高度重视，除救援人员第一时间到达现场外，云东海应急办还立即组织人员对事故现场开展调查，下达《现场处理措施决定书》，责令行境加工厂立即停止作业并围蔽事故现场，要求按照“四不放过”原则，查清事故原因，开展隐患排查，在调查完毕后提出复工申请经复查合格方可复工。

（四）善后处理情况

经事故调查组协调处置，行境加工厂已和死者家属签订相关赔偿协议，妥善完成善后处理各项工作，事故未造成不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市三水区行境建筑材料加工厂“12·6”坍塌事故造成 1 人死亡，人员情况如下:

死者：邓佳翔，男，汉族，出生日期：1990 年 2 月 20 日，住址：广东省翁源县新江镇*********，身份证号码：440229199002*********。

（二）本次事故造成直接经济损失约人民币一百一十五万元，包括人身伤亡赔付费用、善后处理费用，无设备直接损失。

四、事故调查情况

（一）事故现场勘查情况

事故发生地点为行境加工厂过滤罐内，该过滤罐为圆柱体形状，高约 10 米，直径约 2.5 米。罐体顶端敞开无封盖，底端为圆锥漏斗状，罐内下方积有淤泥，且淤泥已将圆锥漏斗出口堵塞,底端圆锥面上被切割开一个 0.5 米*1 米的出口，出口离地面约 1 米，地上堆积有大量淤泥，详见现场图片。





（二）资料及人员询问情况

经查阅档案资料及对行境加工厂经营者李敏杰，厂长黄明华、现场员工梁三财、李顺培进行询问调查，查明行境加工厂安全生产管理情况如下：1、未建立安全生产责任制；2、未制定安全生产规章制度和操作规程；3、未制定实施生产安全事故应急救援预案；4、未按要求制定实施安全生产教育和培训计划，未记录安全生产教育和培训情况；5、未按要求开展生产安全事故隐患排查工作；6、邓佳翔、梁三财、李顺培等人是 2020 年 11 月上旬入职的，行境加工厂只对他们进行了简单口头培训，未通过相关考核即安排上岗作业。

7、邓佳翔进入过滤罐内前，未制定相应的作业方案，未经相关人员审批。以上情况各被询问人确认属实。

（三）其他情况

经核实，行境加工厂生产经营用地所属行政区域为三水区西南街道办事处，但其使用权为佛山市三水区云东海街道严村股份合作经济社所有，严村股份合作经济社于2017年1月20日将该用地出租给黄沛文和欧阳可畅，双方签订有《土地租赁合同》，2020年7月1日黄沛文和欧阳可畅将该用地转租给李敏杰和曾庆鹏，双方签订有《土地转租合同书》，但未签订安全管理协议等。

五、事故发生的原因及事故性质

(一)直接原因

事故调查组经调查询问、现场勘查和技术分析，认定此次佛山市三水区行境建筑材料加工厂“12·6”坍塌事故的直接原因是：邓佳翔自我安全意识不强，在清理过滤罐淤泥时没有考虑罐内环境安全因素，在未确定罐内是否处于安全状态情况下冒险进入过滤罐底部作业，随后在作业过程中被过滤罐内壁附着的淤泥坍塌后掩埋，导致事故发生。

(二) 间接原因

行境加工厂安全生产主体责任未落实，具体表现在：一是未制定相关岗位的安全生产规章制度和操作规程；二是未制定生产安全事故应急救援预案并开展应急演练；三是未按

要求对员工进行安全生产教育和培训；四是未按要求开展生产安全事故隐患排查治理工作；五是在安排人员进入过滤罐清淤作业时，未制定实施方案，未经安全管理人员审批确认。

(三)事故性质

根据调查情况，调查组认定，佛山市三水区行境建筑材料加工厂“12·6”坍塌事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任的认定

1.邓佳翔在未确定过滤罐内是否处于安全状态情况下独自进入罐底作业，在作业过程中被过滤罐内壁附着的淤泥坍塌后掩埋，邓佳翔对事故的发生负有直接责任。

2.行境加工厂没有落实安全生产主体责任，一是未制定过滤罐清淤作业的安全操作规程，二是未按要求对员工进行教育和培训，三是在组织过滤罐清淤作业时现场管理不当，行境加工厂对事故的发生负有间接责任。

（二）处理建议

经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)等法律法规的规定，对事故相关责任人和单位处理建议如下:

1、责任人邓佳翔已经死亡，不再予以追究;

2、由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规对行境加工厂进行行政处罚。

七、事故防范及整改措施

佛山市三水区行境建筑材料加工厂“12·6”坍塌事故，是一宗典型的生产经营单位未落实安全生产主体责任导致的事故。相关行业企业、人员必须认真吸取事故教训，采取有力措施，严防类似事故发生。

（一）召开事故通报会，强化行业企业红线意识。

由西南街道办事处组织辖区内村（居）委、行业企业召开生产事故通报会，通报事故情况，总结经验教训。督促行业企业开展安全生产自查自纠行动，落实企业安全生产主体责任。督促事故企业落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告），进一步强化企业生产安全事故红线意识。

（二）深入开展安全生产隐患排查治理工作。

西南街道办事处要组织开展“小散乱污”企业排查巡查工作，督促相关企业细化安全生产管理措施，按照“全覆盖”的原则深入开展安全生产事故隐患排查治理工作，企业安全管理人员要针对行业、岗位不同的特点及突出问题，提高排查治理频次，不断提升企业的现场安全管理水平。

（三）约谈相关人员，加强安全生产日常监管。

由云东海街道办事处约谈村（居）委（合作社）相关人员，督促其加强对集体用地生产经营活动的监管巡查力度，督促集体用地出租方、转租方与承租方签订安全生产协议，履行安全管理义务。

佛山市三水区行境建筑材料加工厂

“12·6”坍塌事故事故调查组

2021年1月15日