港口沙潭江天净沙某某小区“10·11”高处坠落受伤事故调查报告

港口沙潭江天净沙某某小区“10·11”

高处坠落受伤事故调查组

2024年　月　日

目　录

一、 事故基本情况.....1

（一）事故相关人员概况.....1

（二）涉事工程情况.....2

（三）事故发生经过.....3

（四）事故现场情况.....3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....4

二、事故应急处置情况.....4

（一）事故信息接报及响应情况.....4

（二）事故现场应急处置情况.....5

（三）医疗救治和善后情况.....5

三、事故原因分析.....6

（一）直接原因.....6

（二）间接原因.....6

四、有关责任人员存在的主要问题.....6

五、事故整改和防范建议.....6

2024年10月11日11时50分许，在港口区天净沙某某小区106号至111号商铺发生一起1名工人在拆墙时不慎从架子上跌落，造成1人受伤的生产安全事故，造成直接经济损失约10万元。

事故发生后，港口区委、区政府主要领导高度重视，立即组织区应急、公安、街道办等部门领导赴现场积极开展事故处置及善后等工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，于2024年10月16日成立由区人民政府分管领导为组长，住建、应急、公安、卫健、工会、人社、沙潭江街道办等部门为成员的港口沙潭江天净沙某某小区“10·11”跌落受伤事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质。

事故调查组认定，**港口沙潭江天净沙某某小区“10·11”跌落受伤事故是一起因作业人员安全意识淡薄，在未佩戴好安全防护用品情况下进行登高拆墙作业；工程承揽人现场监管不到位，对登高作业未落实防护措施，对作业人员未督促、提醒佩戴好安全防护用品，导致作业人员不慎高处坠落受伤的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故相关人员概况

1.**刘某某**，男，汉族，19**年*月*日出生，户籍地为河北省保定市满城区满城镇某某某村前东街***号。2024年10月6日向张某

某承接了位于天净沙某某小区106号至111号商铺的拆墙作业工程(以下简称“涉事工程”),并以220元/天的价格雇佣宋某森和另一蔡姓男子(绰号:华少)参与拆墙作业。事故发生时在作业现场安装因拆墙弄断的消防管道。

2.**张某某**,男,汉族,19**年*月**日出生,户籍地为四川省西充县常林乡某某某村**组**号,系天净沙某某小区106号至111号商铺的承租者,事故发生时不在现场。

3.**宋某森(事故伤者)**,男,汉族,19**年*月**日出生,户籍地为广西钦州市钦北区大直镇那么村委会上某某村**号。2024年10月10日到事故现场进行拆墙作业。事故发生时正在商铺内架子上拆除墙体。

(二)涉事工程情况

2024年10月6日,经第三人刘某升介绍,刘某某通过电话联系张某某承接了天净沙某某小区106号至111号商铺室内隔墙拆除工程(含拆除后的建筑垃圾清理工作),面积有200多平方米(具体面积以完工后测量为准)。双方约定拆除费为35元/平方米(最终价格还未确定,价格还可以商量),2024年10月9日上午开工。拆墙作业是先用小钩机把主要隔墙拆下来,钩机无法拆的部分再用人工拆除。

开工前,刘某某以220元/天的价格雇佣第三人华少参与拆墙作业。开工后,因人手不足,刘某某通过华少介绍,以同样的价格雇佣宋某森参与拆墙作业。宋某森于2024年10月10日开始参与拆墙作业。

(三)事故发生经过

2024 年 10 月 11 日上午，刘某某、宋某森、华少三人继续进行拆墙作业。事故发生前，刘某某正在安装此前因拆墙弄断的消防管道，华少在拆除商铺门口靠近地面部分的墙体，宋某森则在商铺内部距地面高约 3 米的架子上拆除商铺内隔墙。11 时 50 分许，刘某某听见宋某森处有响动，望过去时，看见一大块墙块砸在宋某森所站的架子上，宋某森随同架子一起摔到地面。刘某某过去察看，发现宋某森头部和身体均有擦伤。刘某某随即拨打 120 急救电话，并通知张某某到现场。12 时 5 分，救护车赶到并将宋某森送往防城港市第一人民医院文昌院区救治。刘某某、张某某分别驾车随救护车赶去医院。

（四）事故现场情况

经事故调查组确认，事故发生地点为天净沙某某小区 107 号商铺内（详见图 1、图 2），事故发生前宋某森在商铺内距地面高约 3 米的架子上拆砸隔墙，作业过程中无任何安全防护措施。



图 1　107 号商铺位置图



图 2 事故位置示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人受伤，造成直接经济损失约10万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

刘某某、张某某将宋某森送医救治后，未将事故信息报送有关部门。2024年10月11日17时17分许，防城港市公安局港城派出所接110转警：宋先生（事故伤者宋某森之父宋振钦）报警称“在港口区海港城小区（具体门牌号不详），其儿子宋某森（40岁）中午帮人家拆房子的墙不慎从架子上面跌落，昏迷不醒，现在防城港市第一人民医院文昌分院治疗，请求出警”。

港城派出所接警后，民警随即到防城港市第一人民医院文昌分院了解情况。22时1分，港城派出所将事故发生情况、受伤人员信息报送给沙潭江街道办；10月12日17时56分，沙潭江街道办将事故信息书面上报港口区应急管理局；港口区应急管理局对事故进行核实，于19时12分，将事故相关信息书面上报防城港市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，刘某某于11时52分拨打120急救电话并告知张某某事故发生情况。12时05分，救护车赶到事故现场，医生诊断病情：铁架上摔下，全身动不了，清醒[1]。并将伤者宋某森送往防城港市第一人民医院文昌分院救治。

（三）医疗救治和善后情况

2024年10月11日12时20分，宋某森被送到防城港市第一人民医院文昌分院，宋某森入院诊断为：1.急性硬膜下血肿；2.脑挫伤；3.创伤性蛛网膜下腔出血；4.头皮血肿；5.肺挫伤；6.肋骨骨折；7.腰骶横突骨折；8.全身多处软组织挫伤[2]。

20时16分至21时55分，宋某森由张弘强医生主刀进行神经导航下：脑内血肿清除术+颅内压监护传感器置入术。

11月8日17时47分，宋某森症状明显好转，经医生同意后办理出院手续。

事故发生后，伤者家属宋振钦与事故相关人员刘某某、张某某未就宋某森的治疗等费用达成协议，家属于10月11日17时

[1][?] 详见急诊出诊登记表

[2][?] 详见防城港市第一人民医院入院记录

17分报警请求帮忙协调。截止目前，双方仍未就宋某森的治疗等费用问题协商一致，且均有意通过司法途径解决。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故直接原因是：作业人员宋某森安全意识淡薄，在登高拆墙作业过程中未佩戴任何安全防护用品，导致其在脱落墙块砸倒架子时跌落受伤。

（二）间接原因

事故间接原因是：刘某某作为涉事工程的承揽人，现场监管不到位，未落实登高作业相关安全防护措施，在宋某森进行登高拆墙作业过程中未督促、提醒其佩戴好安全防护用品，导致宋某森在脱落墙块砸倒架子时跌落受伤。

四、有关责任人员存在的主要问题

1.宋某森作为作业人员，安全意识淡薄，在从事登高拆墙危险作业过程中未佩戴好安全防护用品。

2.刘某某作为涉事工程的承揽人，作业现场监管不到位，未落实登高作业相关安全防护措施，未督促、提醒登高作业人员佩戴安全防护用品。

五、事故整改和防范建议

（一）建议沙潭江街道办加强安全生产法律法规宣传，按照职责对本行政管辖区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，加强对小散工程的安全监管，督促作业人员在作业过程中严格佩戴安全防护用品，防止类似事故发生。

（二）各镇（街道）、各行业主管部门要按照“属地管理”、

“三管三必须”、“谁主管、谁负责”的原则，加强对本辖区、本行业生产经营单位的日常安全生产监督管理，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，切实开展安全隐患排查整治，防止类似事故发生。

港口沙潭江天净沙某某小区“10·11”

高处坠落受伤事故调查组

2024年　月　日

调查组组长：

副　组　长：

成　　员：