平原县“1.1”高处坠落事故调查报告

2023年1月1日下午12点46分左右，在平原县340国道与桃园北大道交叉口东南角的广告塔上安装政府公益宣传广告过程中，发生一起作业人员高处坠落事故，事故造成1人坠落经全力抢救无效死亡。

为尽快查明事故发生原因，认定事故性质和责任，汲取教训，提出防范和整改措施，防止类似事故再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第342号）有关规定，县应急局于1月2日下午向县政府提交了成立“1.1”高处坠落事故调查组的申请，1月4日县政府批准成立平原县人民政府“1.1”高处坠落事故调查组，依法对该事故进行调查处理。事故调查组由平原县应急管理局牵头，平原县综合行政执法局、公安局、总工会等派员组成，并邀请平原县纪委监委、平原县人民检察院介入调查。根据省市要求，10月23日接续进行了调查。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。经现场勘查、调查询问、查阅资料和综合分析。现将有关情况报告如下：

一、事故涉及单位及人员情况

1.平原县综合行政执法局，本次事故中所涉政府公益广告业

务发包方。

2.平原县文泰装饰工程有限公司，平原县综合行政执法局主张的本次事故所涉政府公益广告业务的承揽方，未同平原县综合行政执法局签订书面合同。

基本情况：平原县文泰装饰工程有限公司成立于2012年06月19日，注册地位于山东省德州市平原县文兴路南首，法定代表人为郭永。经营范围包括许可项目：室内外装饰工程....；广告设计；广告牌制作；广告位租赁....。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.郭永，男，汉族，1974年1月27日出生，身份证号：372422197401272013。第十二届平原县政协委员，平原县文泰装饰工程有限公司、德州广源标牌有限公司法定代表人。

4.李洁玉，男，汉族，1987年9月4日出生，身份证号：371426198709046855。在德州商储超市负责采购工作。家庭住址：德州市德城区三和竹园41号楼一单元301。本次事故中所涉政府公益广告安装业务的承接人，未参与本次广告安装。

5.李德明，男，汉族，1964年12月23日出生，身份证号：372422196412236814。无固定工作，平时在德州大学路附近人力市场揽活打零工。家庭住址：德州市德城区三和竹园41号楼一单元301。本次事故广告安装人员。

6.尹建国，男，汉族，1974年1月3日出生，身份证号：372432197401035416。无固定工作，一般在工地上安装吊篮，有

时也在德州大学路附近人力市场揽活打零工。家庭住址：山东省德州市天衢工业园东地北路惠丰家园3号楼一单元3138室。本次事故广告安装人员。

7.唐书峰，男，汉族，1977年6月25日出生，身份证号：372401197706254439。没有固定工作，平时在德州大学路附近人力市场揽活打零工。家庭住址：山东省德州市德城区二屯镇哨马营村164号。本次事故广告安装人员。

8.杨振国，男，汉族，1972年2月2日出生，身份证号：372401197202026432。德州拖拉机厂工人，工余在德州大学路附近人力市场揽活打零工。户籍地址：山东省德州市德城区宋官屯街道办事处段庄村601号。本次事故广告安装人员，在事故中死亡。

9.宋玉虎，男，汉族，1989年11月20日出生，身份证号：371426198911206031，平原县综合行政执法局党组成员、副局长。户籍地址：平原县龙门街道办事处东苑小区。

10.张伟，性别：男，民族：汉，1981年2月15日出生，身份证号码：371426198102150031，平原县综合行政执法局执法大队六中队中队长。户籍地址：山东省平原县龙门街道。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年12月30日下午，平原县综合行政执法局副局长宋玉虎电话联系郭永安装公益宣传广告。2022年12月31日郭永联系

与其有业务合作关系的德州李洁玉来安装，李洁玉有事不能来，就安排其父亲李德明来平原安装广告，李德明又电话联系了杨振国（死者）、唐书峰、尹建国三人一同来安装。

2023年1月1日早8时许开始，李德明自驾车辆在德州分别依次接到唐书峰、杨振国（死者）、尹建国三人，上午9点多到达平原在德百奇石园附近与郭永见面。郭永向李德明等四人交代三处安装广告的位置和每处广告的内容后离开，李德明等四人开始安装作业。上午11点40分左右，李德明等四人停止作业去鑫盛源家常菜饭店吃饭。用餐期间，杨振国（死者）、唐书峰和尹建国三人喝了1瓶1斤装的牛栏山二锅头。四人吃完饭后就去平原县340国道与桃园北大道交叉口东南角的广告塔安装广告布。该广告塔安装高度18米，2022年9月1日，山东科力工程检测鉴定有限公司依据《城市户外广告设施技术规程》安全检测要求对其进行检测，所检项目合格，有效期为一年。

安装作业过程中，尹建国、唐书峰、杨振国（死者）三人在未采取任何安全防护措施的情况下，携带拉动广告布的绳子从该广告塔爬梯上攀爬到广告塔上，然后把绳子顺到地面，李德明把广告布拴系到垂下来的绳子上，再由三人提拉到广告位上用铁丝进行固定。三人作业位置是尹建国在中间、唐书峰在西南、杨振国（死者）东北，唐书峰从北往西南角顺广告布，尹建国在中间位置栓铁丝，杨振国（死者）在东北角封立边。12点46分，杨振国（死者）在封立边的过程中不慎坠落，并在广告塔下方的通

信电缆上挡了一下，后摔到广告塔下方东北角的绿化带内。

（二）应急处置情况

事故发生后，在场作业人员唐书峰拨打了120急救电话，120医护人员前往现场开展抢救，但因杨振国伤势过重抢救无效死亡。

（三）死亡原因

死者家属不同意尸检，平原县中医院急救病历记录为，初步诊断：呼吸心跳骤停（高处坠落伤）。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

此次事故造成1人死亡，直接经济损失134万元。

四、事故原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因

死者杨振国个人安全意识淡薄，在未取得高处作业证的情况下酒后进行高处作业，未采取任何安全措施，作业过程中从广告塔坠落，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）平原县文泰装饰工程有限公司作为雇主，未审核作业人员的资质证书，未对从事高空作业的从业人员进行安全教育和培训，未能确保条件安全施工，疏于现场的安全管理，是事故发生的间接原因。

（2）平原县综合行政执法局对发包项目安全生产工作未进行统一协调、管理，未签订安全管理协议，是事故发生的间接原因。

（二）事故性质

综合《安全生产法》、《民法典》有关规定以及当事人叙述，事故调查组分析认定：平原县“1.1”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任单位

平原县综合行政执法局，本次事故中所涉政府公益广告业务发包方和广告安装业务管理部门。对发包的项目安全生产工作未进行统一协调、管理，未签订专门的安全管理协议，作为业务管理部门，对广告安装行业安全监管不力，对本次事故发生负有管理责任。建议县政府对县综合行政执法局通报批评，并责令其作出深刻检查。

平原县文泰装饰工程有限公司，本次事故所涉政府公益广告业务的承揽方。未审核作业人员的资质证书，未对从事高空作业的从业人员进行安全教育和培训，未能确保条件安全施工，疏于现场的安全管理，对本次事故发生负有主要责任，建议由平原县综合行政执法局依照有关法律法规规定予以行政处罚。

（二）事故责任人员

1.杨振国安全意识淡薄，违章冒险作业，在进行高处作业时未佩戴安全帽、未系挂安全带，对本起事故负有直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

2.宋玉虎，县综合行政执法局党组成员、副局长，此次发包

项目直接联系人。对发包项目的安全生产工作未进行统一协调、管理，未签订专门的安全管理协议等问题负有直接责任，建议给予诫勉谈话处理；张伟，县综合行政执法局执法大队六中队中队长，作为事故发生区域片区监管人员，对本辖区广告项目安全巡查不到位，未督促施工单位切实落实安全生产主体责任，负有管理责任，建议给予批评教育处理。

六、事故防范和整改措施

（一）平原县文泰装饰工程有限公司

要汲取本起事故的深刻教训，进一步落实安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强本单位的安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，严格落实各项安全生产管理制度，完善安全生产条件；

2. 加强对员工的安全教育和培训，提高员工安全意识，确保员工切实掌握本岗位的安全防护知识和技能，上岗前做好技术交流，保障安全措施的落实；

3. 对于高风险的危险区域作业应安排专门监管的人员，切实做好全程旁站监督，指导并督促工人按照安全操作规程、正确佩戴和使用劳动保护用品等进行操作作业；

（二）各乡镇（街道）和行业监管部门

要以此为戒，进一步加强安全监管力度，加大安全生产宣传教育力度，强化日常安全巡查，督促业主和施工单位切实落实安全生产主体责任，提高安全意识，及时发现并消除施工场所的作

业安全事故隐患，及时制止违章冒险作业，防范此类事故再次发生。

平原县“1.1” 高处坠落事故调查组

2023年12月27日