唐山市应急管理局

政府信息公开

请输入关键词

唐山文丰轮毂有限公司“9·20”高处坠落瞒报事

发布时间：2019-09-16 14:44　来源：唐山市应急管理局　【字体：

2017年9月20日14时许，唐山文丰山川轮毂有限公司在进行转炉烟道检修作业时发生一起高处坠
经济损失110万元。

事故发生后，唐山文丰山川轮毂有限公司未向曹妃甸区安全生产监督管理局和其他负有安全生产
告事故情况。经群众举报，查证属实。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)等有关法律法
府批准，2019年1月16日，成立了由区安监局、监察委、公安局、总工会、中小企业园区管委会等单
轮毂有限公司‘9·20’高处坠落瞒报事故调查组”(以下简称事故调查组)，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查现
员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议
情况报告如下：

一、事故单位概况及死者情况

(一)事故单位情况。

唐山文丰山川轮毂有限公司，成立于2007年9月，企业类型：有限责任公司，中外合资企业，法
会信用代码：91130230666573139J，经营范围为：铁路机车轮毂制造、销售;机械零部件加工;销售
用设备、专用设备修理;机电设备安装工程、房屋建筑工程施工;劳务分包;货物进出口等。现有主要装
2台;1080m3高炉2座，配套BPRT机组2套;600t混铁炉1座、120t转炉2座、LF炉2座、VD炉2座;14m弧
坯连铸机1台、(250-400)mm×(1600-2500)mm特厚板坯连铸机1台、(200-250)mm×(1500-1800)m
锭浇铸线2条;4300mm特厚板生产线1条。配套400t/d白灰竖窑1座;5万m3转炉煤气柜1座、7500N m
组各1套;25MW煤气发电机组2台，综合污水处理站1座。该公司具有年产240万吨特钢生产能力，目前
的安全处，有安全员100余人。

(二)死者情况。

李志强，男，37岁，2015年5月14日入职唐山文丰山川轮毂有限公司，并签订正式劳动合同。20
伤;2017年9月28日，李志强救治无效死亡。

二、事故发生经过及救援、上报情况

(一)事故发生经过。

2017年9月20日，唐山文丰山川轮毂有限公司炼钢车间1号转炉炉长唐柳发现1号转炉烟道漏水，
炉检修(停炉检修期间，1号转炉处于炉底向上的倒扣状态)，李志强所在班组承担检修任务(李志强系班
志强来到1号转炉人孔平台(距离1号转炉炉底约18米)，李志强佩戴好安全带和安全绳后，将安全绳另
上。随后，李志强从人孔进入1号转炉烟道内，班组其他人操作卷筒控制安全绳下降并进行监护。李志
的方式检查烟道漏点。当李志强检查至距离1号转炉炉底约9米处时，安全绳发生断裂，李志强从烟道
安全事故。

(二)事故救援过程。

在1号转炉平台上清扫卫生的唐柳发现李志强高处坠落后，立即呼唤现场的柏建宾，柏建宾从中控