清城区“11·18”一般高处坠落事故调查报告

2019年11月18日13时56分，位于东城街办辖区内的黄腾峡景区内，一名工人在进行隧道护坡加固工程作业时，失足从高处坠落死亡。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，清城区人民政府于11月20日成立由区应急管理局、区公安分局、区文化广电旅游体育局、区人力资源社会保障局、区总工会、东城街道办事处等有关单位人员组成清城区“11·18”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组经调查取证、现场勘察，查清了事故发生原因，明晰事故责任，提出处理意见及防范措施。经调查，事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位基本情况及合同（协议）签订情况

1、建设单位: 清远市黄藤峡水电有限公司（以下简称黄藤峡水电公司）; 统一社会信用代码: 91441802738562691l; 法人代表: 黄锐荣; 注册资金: 人民币伍佰柒拾万元; 企业类型: 有限责任公司（自然人投资或控股）; 成立日期: 2002年04月24日; 营业期限至: 长期; 经营范围: 电力开发经营及销售; 房地产开发与经营，旅游和旅游附属设施的开发及经营。地址: 清远市清城区东城街

办高星村。

2、施工单位: 钟祥市坤隆建筑劳务有限公司(以下简称坤隆公司);统一社会信用代码:91420881MA495XDE7K;法人代表:吴光德;注册资金:贰佰陆拾万圆整;登记注册类型:有限责任公司(自然人独资);成立日期:2018年09月29日;营业期限:长期。住所:钟祥市郢中镇北新集村9组54号;经营范围:建筑劳务分包,隧道工程、园林绿化工程、室内外装饰装潢工程、土石方工程设计与施工,土石方开挖及运输,建筑设备、工程设备租赁。

3、合同(协议)签订情况:

2019年2月16日,黄藤峡水电公司与坤隆公司双方签订《隧道维修整改施工合同》,计划施工时间为46天,隧道总长250米,每米造价7900元包干,该合同第6条明确双方安全生产职责:坤隆公司必须做到安全无事故,施工务工人员购买安全保险及配备安全防护措施,所有安全责任由坤隆公司全部承担。

(一)事故死亡人员情况

死者吴光德,男,1970年2月16日出生,身份证号码:420821197002164638,住址:湖北省钟祥市郢中镇北新集村9组54号,坤隆公司法人代表,隧道维修整改施工负责人。

(二)事故经过及救援情况

2019年11月18日13时,吴光德开车搭乘三名工人到位于黄藤峡景区的作业点(距离漂流终点往下约80米河道路边)。吴光德现场指挥工人用绳子把模板捆绑在一起,然后用简易的钢索

运输工具，把模板输送到对面山坡（距离约61米）进行隧道护坡加固工程作业。事发时，吴光德站立在路边边缘位置与三名工人一起叠放模板，大约在叠放第13块模板时，模板向吴光德站立的方向发生了倾斜，吴光德在用手稳固模板时，因身体被模板撞击（模板规格1.8米x0.9米、约15公斤）失去平衡，从7.2米高路面跌落地面楼梯。

事发后，在场工人马上拨打120电话，并电话告知黄藤峡水电公司负责人。经现场抢救，吴光德经抢救无效死亡。

（二）事故直接经济损失及善后工作情况

事故造成直接经济损失约50万元。事故善后工作已妥善处理完毕。

二、事故原因

死者吴光德自身安全意识淡薄，对作业场所存在的危险因素认识不足，冒险作业，是造成本次事故的主要原因。

三、事故性质

经调查认定，清城区“11·18”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定和处理意见

死者吴光德作为坤隆公司法人代表、隧道维修整改施工负责人，是本次事故的主要责任者，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其本人及公司责任。

五、事故教训和防范措施

各作业施工单位，要吸取事故教训，落实安全生产主体责任加强作业现场管理，落实好安全生产责任制，加强对从业人员的安全教育和培训，组织并制定安全生产培训教育和培训计划，切实完善企业安全生产管理工作，切实提高安全防范和自我保护意识。

清城区“11·18”一般高处坠落事故调查组

2019年12月30日